

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2021

Về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số vị trí đầu nối đường dây 22kV hạng mục hệ thống điện chiếu sáng thuộc dự án: Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi và đoạn Đề Gi – Mỹ Thành.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND các huyện Phù Cát, Phù Mỹ.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 2470/BQLGT-KHTĐ ngày 27/10/2021 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số vị trí đầu nối đường dây 22kV, hạng mục hệ thống điện chiếu sáng thuộc dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi và đoạn Đề Gi - Mỹ Thành; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho Ban QLDA Giao thông tỉnh thực hiện điều chỉnh, bổ sung một số vị trí đầu nối đường dây 22kV, hạng mục hệ thống điện chiếu sáng thuộc dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi và đoạn Đề Gi - Mỹ Thành, với các nội dung chính như sau:

1. Đoạn Cát Tiến – Đề Gi

- Điều chỉnh vị trí đầu nối đường dây 22kV cấp điện TBA chiếu sáng số 2 về cột C238-XT473/PSO, tận dụng lại cột hiện có thuộc hạng mục di dời hệ thống điện.

- Điều chỉnh vị trí đầu nối đường dây 22kV cấp điện TBA chiếu sáng số 3 về cột C273A-XT473/PSO, tận dụng lại cột hiện có thuộc hạng mục di dời hệ thống điện.

- Điều chỉnh vị trí TBA chiếu sáng số 4 từ bên phải tuyến sang bên trái tuyến, cho phù hợp với tuyến đường dây 22kV đã được di dời qua bên phải tuyến thuộc hạng mục di dời hệ thống điện.

- Điều chỉnh vị trí đầu nối đường dây 22kV cấp điện TBA chiếu sáng số 5 về cột C330A-XT473/PSO (chen mới), để đảm bảo khoảng cách an toàn điện sau khi nâng cao nền đường.

- Điều chỉnh vị trí đầu nối đường dây 22kV cấp điện TBA chiếu sáng số 6 về cột C387-XT473/PSO, tận dụng cột 14m C387-XT473/PSO hiện có thuộc hạng mục di dời hệ thống điện.

- Điều chỉnh vị trí đầu nối đường dây 22kV cấp điện TBA chiếu sáng số 7 về cột C428-XT473/PSO (hiện có), cho phù hợp với việc bố trí tuyến cáp quang của các đơn vị viễn thông.

- Điều chỉnh vị trí đầu nối đường dây 22kV cấp điện TBA chiếu sáng số 8, 9 về cột C431/13-XT473/PSO (*vị trí cột điện thuộc dự án khu tái định cư thôn Tân Thắng*) và cột C252/15/20/8-XT476/MTH để đảm bảo an toàn vận hành xuyên suốt của hệ thống điện chiếu sáng.

- Điều chỉnh vị trí đầu nối đường dây 22kV cấp điện TBA chiếu sáng số 10, 11 về cột C252/15/20-XT476/MTH (hiện có).

2. Đoạn Đề Gi – Mỹ Thành

- Điều chỉnh vị trí đầu nối đường dây 22kV cấp điện TBA chiếu sáng số 1 từ đầu nối tại cột TBA Vĩnh Lợi 4 (C43/130/8) hiện có thuộc XT 472/MTH (chiều dài $L_t=454m$) sang đầu nối tại cột C2/26/64 thuộc XT 472/MTH (chiều dài $L_t=2.470m$).

- Điều chỉnh vị trí đầu nối đường dây 22kV cấp điện TBA chiếu sáng số 2 từ đầu nối tại cột C43/86A thuộc XT 472/EMT hiện có (chiều dài $L_t=951m$) sang đầu nối tại cột C2/26/24 thuộc XT 472/MTH (chiều dài $L_t=2.329m$).

- Điều chỉnh vị trí đầu nối đường dây 22kV cấp điện TBA chiếu sáng số 3 từ đầu nối tại cột C43/62B thuộc XT 472/EMT hiện có (chiều dài $L_t=1.285m$) sang đầu nối tại cột C2/26 thuộc XT 472/MTH (chiều dài $L_t=1.425m$).

3. Kinh phí thực hiện khối lượng điều chỉnh, bổ sung khoảng 5,6 tỷ đồng (trong đó: đoạn Cát Tiến – Đề Gi: 1,6 tỷ đồng và đoạn Đề Gi – Mỹ Thành 4,0 tỷ đồng), được sử dụng từ nguồn chi phí dự phòng của dự toán xây dựng đã được phê duyệt và không được vượt tổng mức dự toán công trình.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở Công Thương;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng