

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2020

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế một số hạng mục thuộc dự án thành phần Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 586/BQL-KTTĐ ngày 01/9/2020 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế một số hạng mục thuộc dự án thành phần Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế một số hạng mục thuộc dự án thành phần Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), cụ thể như sau:

a. Hồ chứa nước An Tường: Bổ sung sửa chữa, nâng cấp khoảng 1.000m đường bê tông hiện trạng đã hư hỏng, xuống cấp do nhiều năm sử dụng, để kết nối giao thông được thuận lợi, phục vụ công tác quản lý, vận hành hồ chứa, an toàn đập trong mùa mưa bão và phục vụ giao thông đi lại cho nhân dân. Quy mô nền đường rộng 5m, mặt đường rộng 3,5m, kết cấu mặt đường bằng bê tông M250, dày 18cm. Kinh phí bổ sung khoảng 1,3 tỷ đồng.

b. Hồ chứa nước Suối Rùn: Bổ sung sửa chữa, nâng cấp khoảng 1.800m đường bê tông hiện trạng đã hư hỏng, xuống cấp do nhiều năm sử dụng, để kết nối giao thông được thuận lợi, phục vụ công tác quản lý, vận hành hồ chứa, an toàn đập trong mùa mưa bão và phục vụ giao thông đi lại cho nhân dân. Quy mô nền đường rộng 5m, mặt đường rộng (3,5÷4)m, kết cấu mặt đường bằng bê tông M250, dày 18cm. Kinh phí bổ sung khoảng 2,6 tỷ đồng.

c. Hồ chứa nước Trinh Vân: Bổ sung sửa chữa, nâng cấp khoảng 400m đường bê tông hiện trạng đã hư hỏng, xuống cấp do nhiều năm sử dụng, để kết nối giao thông được thuận lợi, phục vụ công tác quản lý, vận hành hồ chứa, an toàn đập trong mùa mưa bão và phục vụ giao thông đi lại cho nhân dân. Quy mô nền đường rộng 5m, mặt đường rộng 3,5m, kết cấu mặt đường bằng bê tông M250, dày 18cm. Kinh phí bổ sung khoảng 0,52 tỷ đồng.

d. Hồ chứa nước Núi Miếu: Bổ sung gia cố đá lát khan mái đập đất đoạn trước đầu cống lấy nước để đảm bảo ổn định và an toàn công trình. Nguyên nhân do cống lấy nước trước đây được địa phương sửa chữa xây dựng mới nhưng chưa gia cố mái. Kinh phí bổ sung khoảng 0,22 tỷ đồng.

2. Tổng kinh phí thực hiện các hạng mục bổ sung nêu trên dự kiến khoảng 4,7 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn kinh phí còn thừa 10,0 tỷ đồng của dự án nêu trên.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu