

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2021

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung xử lý sạt lở mái ta luy dương tại các đèo Vĩnh Hội, Tân Thanh, Chánh Oai và khắc phục hư hỏng do mưa lũ thuộc dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đê Gi.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND huyện Phù Cát.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 2721/BQLGT-ĐHDA1 ngày 01/12/2021 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung xử lý sạt lở mái ta luy dương tại các đèo Vĩnh Hội, Tân Thanh, Chánh Oai và khắc phục hư hỏng do mưa lũ thuộc dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đê Gi và Biên bản cuộc họp ngày 17/12/2021 giữa Ban QLDA Giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho Ban QLDA Giao thông tỉnh thực hiện điều chỉnh, bổ sung xử lý sạt lở mái ta luy dương tại các đèo Vĩnh Hội, Tân Thanh, Chánh Oai và khắc phục hư hỏng do mưa lũ thuộc dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đê Gi, như đề nghị tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

1. Đối với các đèo Vĩnh Hội, Tân Thanh, Chánh Oai: Bổ sung phương án gia cố mái taluy dương bằng lưới sức kháng cao sử dụng đinh neo; lưới thép xoắn kết hợp lưới địa kỹ thuật 3 trục, làm hàng rào mềm chống đá rơi, đá lở và bạt mái đất kết hợp làm rãnh đỉnh, cụ thể:

- *Đèo Vĩnh Hội:* Đoạn từ Km17+320 - Km17+740 (L= 420m) mái taluy bên trái bố trí lưới thép sức kháng cao kết hợp đinh neo ngăn đá lở, đá rơi. Đoạn Km17+740 - Km17+860 (L=120m) bên trái tuyến tấp đá mò côi, xây dựng rãnh đỉnh, rãnh thấm, bố trí lưới thép xoắn kép gia cường cáp thép kết hợp lưới địa kỹ thuật 3 trục gốc Polyme.

- *Đèo Tân Thanh:* Đoạn Km21+280 - Km21+340 (L=60m) bên trái tuyến xây dựng hàng rào mềm cấp năng lượng 2000 kJ chống đá lăn, đá rơi.

- *Đèo Chánh Oai:* Đoạn Km23+800 - Km23+900 (L=100m) bên trái tuyến bố trí lưới thép xoắn kép gia cường cáp thép kết hợp lưới địa kỹ thuật 3 trục gốc Polyme. Đoạn Km24+00 - Km24+150 (L=150) bên trái tuyến đào ngã mái taluy kết hợp xây dựng rãnh đỉnh và đoạn Km24+200-Km24+388 (L=188m) bên phải tuyến xây dựng rãnh đỉnh.

2. Đối với hệ thống thoát nước

- Cống tròn $\Phi 1,2\text{m}$ tại Km21+721: Xây dựng bể tiêu năng phía hạ lưu.
- Cống hộp BxH=2x(6x2,5) Km22+521,84: Gia cố mái taluy phía thượng lưu và hạ lưu cống.
- Cống hộp BxH=(2x2)m Km23+339: Xây dựng mương gia cố nổi công hiện trạng qua khu dân cư phía thượng lưu với công trên tuyến chính kết hợp hồ thu ở phía thượng lưu cống để đảm bảo thu nước.
- Cống hộp BxH=2x(4x2)m Km25+470: Gia cố mái taluy phía hạ lưu.
- Cống hộp BxH=2x(6x2,5)m Km26+006,81: Gia cố mái taluy phía thượng lưu và hạ lưu cống.
- Cống hộp BxH=2x(2,5x2,5) Km26+448,27: Gia cố mái taluy phía hạ lưu cống chiều dài khoảng L=135m
- Cống hộp BxH=4x(6x3)m Km29+261: Gia cố mái taluy phía thượng lưu, mở rộng dòng chảy và gia cố hai bên mái taluy phía hạ lưu chiều dài khoảng 230m. Đồng thời, xây dựng hoàn trả cầu dân sinh phía hạ lưu cống hộp Km29+261, với bề rộng cầu B=3m, dài L=24m để đảm bảo lưu thông.

3. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: bổ sung thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng với diện tích thu hồi khoảng 6475m² đất ở, đất vườn và đất nông nghiệp; bồi thường vật kiến trúc, nhà cấp 4 và bố trí tái định cư cho 05 hộ dân bị ảnh hưởng.

4. Giá trị bổ sung các hạng mục: khoảng **46,0 tỷ đồng** (trong đó: Xây lắp 37,9 tỷ đồng, bồi thường GPMB 8,1 tỷ đồng). Cụ thể như sau:

- Xử lý sạt lở mái taluy tại 03 đèo: khoảng **29,9 tỷ đồng** (trong đó: Xây lắp 29,7 tỷ đồng, bồi thường GPMB 0,2 tỷ đồng).
- Xử lý hư hỏng do mưa lũ tại các công thoát nước: khoảng **16,1 tỷ đồng** (trong đó: Xây lắp 8,2 tỷ đồng, bồi thường GPMB 7,9 tỷ đồng).

5. Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng từ nguồn dự phòng của dự án và không được vượt tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh. Lưu ý: Ban QLDA Giao thông tỉnh có trách nhiệm rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung không được để vượt tổng mức đầu tư theo chủ trương đầu tư dự án đã được phê duyệt.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng