

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 02 năm 2021

Về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế các hạng mục công trình thuộc gói thầu C1-BD-W14: Sửa chữa, nâng cấp 4 tuyến đường trên địa bàn thị xã An Nhơn, dự án thành phần Sửa chữa nâng cấp một số đường tỉnh bị hư hỏng nặng.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA NN và PTNT tỉnh;
- UBND thị xã An Nhơn.

Xét đề nghị của Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh tại Văn bản số 84/BQL-VP ngày 20/02/2021 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế các hạng mục công trình thuộc gói thầu C1-BD-W14: Sửa chữa, nâng cấp 4 tuyến đường trên địa bàn thị xã An Nhơn, DATP Sửa chữa nâng cấp một số đường tỉnh bị hư hỏng nặng; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng trong phạm vi hợp đồng đối với các hạng mục công trình thuộc gói thầu C1-BD-W14: Sửa chữa, nâng cấp 4 tuyến đường trên địa bàn Thị xã An Nhơn, DATP Sửa chữa nâng cấp một số đường tỉnh bị hư hỏng nặng, như đề nghị của Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh, tại văn bản nêu trên cụ thể như sau:

a. Điều chỉnh tăng

- Tuyến Tân Dân - Bình Thạnh (ĐH.35)

+ Bổ sung sửa chữa hư hỏng bê tông mặt đường tại một số vị trí, với diện tích khoảng 825,0m²; Bổ sung thảm nhựa mặt đường C19 dày 5cm từ Km4+384,21 đến Km4+735,21;

+ Bổ sung thảm nhựa mặt đường C19 dày 5cm phần mở rộng mặt đường (mở rộng từ 5,50 thành 8,0m) đoạn Km4+71,11 đến Km4+337,39;

+ Bổ sung rãnh dọc thoát nước và tấm đan đáy rãnh hai bên đường tại một số vị trí để tiêu thoát nước, chiều dài khoảng 130m.

- Tuyến đường ĐT.631 (đoạn từ cây xăng dầu Cẩm Vy, xã Nhơn Hạnh đến giáp đường ĐT.640)

+ Bổ sung sửa chữa hư hỏng bê tông mặt đường tại một số vị trí, với diện tích khoảng 875,0m².

+ Bổ sung 250 cọc tiêu dọc 2 bên đường để đảm bảo an toàn giao thông.

- Tuyến đường Đập Đá - Tây Vinh (ĐH.34), đoạn từ cầu Thị Lụa đến giáp cầu An Vinh

+ Bổ sung sửa chữa hư hỏng bê tông mặt đường tại một số vị trí, với diện tích khoảng 1.320m².

+ Bổ sung 2 cống vuông (0,50 x 0,50)m, chiều dài 14m và 03 cống tròn qua đường để tiêu thoát nước; bổ sung rãnh dọc thoát nước và tấm đan đáy rãnh hai bên đường tại một số vị trí, với chiều dài khoảng 116,0m để tiêu thoát nước mưa.

- Tuyến giao thông kết nối từ ĐT.631 (chợ Cảnh Hàng, xã Nhơn Phong) đi cầu Phú Đa

+ Bổ sung sửa chữa hư hỏng mặt đường tại một số vị trí, với diện tích khoảng 475,0m².

+ Bổ sung thảm nhựa mặt đường C19 dày 5cm, đoạn từ Km0+00 đến Km0+75,1, diện tích khoảng 243,50m².

+ Bổ sung bù vênh nhựa C19 mặt đường tại một số vị trí, với diện tích khoảng 930,70m² cho phù hợp với thực tế.

+ Bổ sung rãnh dọc thoát nước và tấm đan đáy rãnh bên phải tuyến từ Km0+587,04 đến Km0+675,04, chiều dài 88m để tiêu thoát nước mưa.

- Giá trị điều chỉnh tăng: Khoảng 2,5 tỷ đồng.

b. Điều chỉnh giảm

- Tuyến Tân Dân - Bình Thạnh (ĐH.35):

+ Giảm không thi công nền, mặt đường đoạn Km1+830,08 đến Km2+408,80, với chiều dài 578,72m (đã được xã Nhơn An đầu tư xây dựng).

+ Giảm các đoạn rãnh thoát nước dọc 2 bên đường và tấm đan đáy rãnh tại một số vị trí, với chiều dài khoảng 868,0m cho phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương.

- Tuyến đường Đập Đá - Tây Vinh (ĐH.34), đoạn từ cầu Thị Lụa đến giáp cầu An Vinh:

+ Giảm các đoạn rãnh thoát nước dọc 2 bên đường và tấm đan đáy rãnh tại một số vị trí, với chiều dài khoảng 767,0m cho phù hợp với điều kiện thực tế.

+ Giảm 3 cống vuông (0,50 x 0,50)m cho phù hợp với điều kiện thực tế.

- Tuyến giao thông kết nối từ ĐT.631 (chợ Cảnh Hàng, xã Nhơn Phong) đi cầu Phú Đa:

+ Điều chỉnh cống bản hộp L=4m tại Km2+297,74 thành cống vuông (1,0x1,0)m cho phù hợp với địa hình thực tế.

+ Giảm không thi công nền, mặt đường đoạn Km3+2,21 đến Km3+32,74, chiều dài 30,53m do không giải phóng mặt bằng được.

- Giá trị điều chỉnh giảm: Khoảng 8,0 tỷ đồng.

2. Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh, bổ sung nêu trên, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tụ Công Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu VT, TTTH-CB, K19. (M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tụ Công hoàng