

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 5 năm 2020

V/v chủ trương điều chỉnh bổ sung
thiết kế hạng mục Sửa chữa, nâng cấp
tuyến ĐT.640 (Ông Đô - Tuy Phước)
thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu
quả thiên tai tại một số tỉnh miền
Trung – tỉnh Bình Định

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 337/BQL-VP ngày 07/5/2020 về việc xin chủ trương điều chỉnh bổ sung thiết kế hạng mục Sửa chữa, nâng cấp tuyến ĐT.640 (Ông Đô - Tuy Phước) thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung – tỉnh Bình Định; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho điều chỉnh bổ sung thiết kế hạng mục Sửa chữa, nâng cấp tuyến ĐT.640 (Ông Đô - Tuy Phước), Dự án thành phần Sửa chữa nâng cấp một số đường tỉnh bị hư hỏng nặng thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung – tỉnh Bình Định cho phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đáp ứng nguyện vọng của địa phương, đồng thời phát huy hiệu quả đồng bộ khi dự án đưa vào sử dụng, cụ thể như sau:

- Bổ sung gia cố mái hai bên đầu cầu và sửa chữa tứ nón mố M1 của cầu Bàn Thạch đã bị hư hỏng, xuống cấp để đảm bảo ổn định cho công trình trong quá trình khai thác sử dụng.

- Bổ sung khối lượng sửa chữa hư hỏng mặt đường tại một số vị trí hư hỏng phát sinh mới trong đoạn từ Km15+00 đến Km19+230.

- Bổ sung khối lượng nâng cao trình mặt đường đoạn từ Km13+922,44 đến Km14+356,57, chiều dài L= 434,13m bằng bê tông M250 đá 2x4 cho phù hợp với cao trình khu dân cư hai bên đường, đảm bảo kết nối êm thuận và tiêu thoát nước được thuận lợi.

- Bổ sung sửa chữa gia cố mái đá chẻ hiện trạng bị hư hỏng tại Km18 – Km19+230.

- Bổ sung rãnh dọc bên trái tuyến tại Km15 - Km15+063, chiều dài L=63m để đảm bảo thoát nước mặt đường tại khu vực nhà dân.

- Điều chỉnh cống D100 tại Km15+857.27 thành cống 2D120 để đảm bảo thoát nước.

Về kinh phí thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung nêu trên được sử dụng từ khoản kinh phí điều chỉnh giảm khối lượng của hạng mục Tuyến ĐT.640 và kinh phí dự phòng của gói thầu.

2. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế điều chỉnh, bổ sung nêu trên, trình có quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Trần Châu;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu