

Số: 3337/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 17 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chủ trương đầu tư
Công trình: Lát đá granít sân, đường tại Bảo tàng Quang Trung

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/ND-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh và phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2019;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 1567/TTr-SVHTT ngày 12/9/2019 (kèm theo là Báo cáo kết quả thẩm định số 560/BC-SKHĐT ngày 27/8/2019 và số 614/BC-SKHĐT ngày 12/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Lát đá granít sân, đường tại Bảo tàng Quang Trung do Sở Văn hóa và Thể thao làm chủ đầu tư, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu đầu tư xây dựng:



Bảo tàng Quang Trung được xây dựng năm 1977, đi vào hoạt động năm 1980, là nơi tưởng nhớ, lưu niệm những sự kiện lịch sử trọng đại của Hoàng đế Quang Trung một Đại công thần của đất nước Việt Nam và phong trào của thời Tây Sơn, là nơi có giá trị về mặt lịch sử văn hóa di tích, tâm linh và còn là điểm du lịch nổi tiếng thu hút du khách đến tham quan du lịch học tập nghiên cứu về Phong trào Tây Sơn nhiều nhất hiện nay. Đây là niềm tự hào của Đảng bộ, nhân dân Bình Định nói riêng và của cả nước nói chung.

Qua thời gian sử dụng hoạt động cho thấy cơ sở giao thông hạ tầng các tuyến đường chính, đường nội bộ, sân hành lễ đã xuống cấp, hư hỏng, nứt vỡ và xiên lệch nhiều, gây mất mỹ quan và thiếu trang trọng tại khu ra vào tham quan nghiên cứu về Triều đại Tây Sơn. Do đó việc đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp hạ tầng giao thông các tuyến đường chính, đường nội bộ, sân hành lễ tại Bảo tàng Quang Trung là cần thiết.

2. Quy mô đầu tư:

Tháo dỡ gạch, đá hiện trạng và lát lại đá mới theo diện tích hiện trạng đã tháo dỡ. Cụ thể như sau:

a) Đường hành lễ từ cầu cảnh - tượng đài - sân nhà trưng bày:

Tháo dỡ toàn bộ mặt đá hiện trạng (gồm 1678,11 m² đá granit đỏ nhám dày 2cm kích thước các loại từ 30x30, 30x60cm đến 60x60 và 968,28 m² đá granit đỏ bóng kích thước 60x60cm dày 3cm; ước tặn dụng 60% đá tháo dỡ còn tốt để sửa chữa các hạng mục khác) và 262,63m bó vỉa gạch xây kích thước 15x10cm hiện trạng.

Lát lại nền bằng đá granit mới và lắp đặt bó vỉa mới. Về kết cấu, lát mặt bằng đá granit dày 3cm trên lớp đệm vữa xi măng M75 dày 2cm, đặt trên móng lớp bê tông xi măng M200 đá 1x2 dày 10cm, nền đất sát móng lu lèn tăng cường đạt độ chặt K98; bó vỉa đá granit trên lớp đệm vữa xi măng M75 dày 5cm.

Về quy cách kích thước: Lát mặt bằng đá granit KT60x60x3cm; bó vỉa KT 15x25cm vát 3x3cm.

Về màu sắc và chủng loại đá: Lát đá granit bóng màu tím tạo 2 vạch dọc hai bên tạo điểm nhấn kiến trúc, bề rộng mỗi vạch B=1,8m còn lại lát đá granit màu đỏ bóng loại 1; bó vỉa đá granit màu tím.

Via bồn cây: Tháo dỡ toàn bộ bó vỉa gạch xây thay bằng bó vỉa đá granit tím mới kích thước 15x25cm trên lớp đệm vữa xi măng M75 dày 5cm, với chiều dài 479,93m.

b) Đường nội bộ tiếp giáp giữa hồ cảnh và nhà diễn võ (đường số 3):

- Lát mới mặt đường bằng đá granit nhám màu đỏ kích thước tấm 60x60cm dày 3cm với diện tích S= 248,55 m² (đá tặn dụng từ tháo dỡ mặt đường sân hành

lễ). Kết cấu chi tiết sửa chữa mặt đường: Đào đất 20cm tạo khuôn, lu lèn và tạo phẳng nền, đổ bê tông móng M200 đá 1x2 dày 10cm, đệm vỉa xi măng M75 dày 2cm, lát đá granit màu đỏ dày 3cm, trám chít khe hở hoàn thiện.

- Xây dựng móng bó vỉa và lắp đặt bó vỉa đá granit tím KT:25x15cm (mới 100%) với chiều dài 72,77m. Kết cấu chi tiết: đào đất khuôn bó vỉa sâu 15cm, tạo phẳng nền, đệm vỉa xi măng M75 dày 5cm, lắp đặt bó vỉa.

c) Lối vào và đường xung quanh nhà diên võ:

- Tháo dỡ toàn bộ mặt bê tông xi măng hiện trạng và lát lại mặt đường bằng đá granit đỏ KT:60x60cm dày 3cm với diện tích $S = 339,72 \text{ m}^2$ (toàn bộ tận dụng đá tháo dỡ từ đường sân hành lễ). Kết cấu chi tiết sửa chữa mặt đường: bóc bỏ mặt đường tấm BTXM dày 6cm và lớp đệm vỉa xi măng dày 5cm hiện trạng, san gạt nền đất dày 4cm, lu lèn và tạo phẳng nền, đổ bê tông móng M200 đá 1x2 dày 10cm, đệm vỉa xi măng M75 dày 2cm, lát đá granit màu đỏ, trám chít khe hở hoàn thiện.

- Tháo dỡ toàn bộ bó vỉa gạch xây thay bằng bó vỉa đá granit tím KT: 25x15cm (mới 100%) với chiều dài 152,34m. Kết cấu chi tiết: đào đất khuôn bó vỉa sâu 15cm, tạo phẳng nền, đệm vỉa xi măng M75 dày 5cm, lắp đặt bó vỉa đá granit.

d) Đường dạo bộ xung quanh hồ cảnh:

- Tháo dỡ toàn bộ gạch mặt đường hiện trạng và lát lại bằng đá granit đỏ KT 60x60cm dày 2cm với diện tích $S = 488,62 \text{ m}^2$ (toàn bộ tận dụng đá tháo dỡ từ đường sân hành lễ). Kết cấu chi tiết sửa chữa mặt đường: bóc bỏ mặt đường gạch nung 2cm hiện trạng, san gạt nền đất dày 12cm, lu lèn và tạo phẳng nền, đổ bê tông móng M200 đá 1x2 dày 10cm, đệm vỉa xi măng M75 dày 2cm, lát đá granit màu đỏ, trám chít khe hở hoàn thiện.

- Xây dựng móng bó vỉa và lắp đặt bó vỉa đá granit tím KT 25x15cm (mới 100%) với chiều dài 214,44m. Kết cấu chi tiết: đào đất khuôn bó vỉa sâu 15cm, tạo phẳng nền, đệm vỉa xi măng M75 dày 5cm, lắp đặt bó vỉa đá granit.

- Trồng cây bàng Đài Loan xung quanh hồ xen kẽ với cây hiện trạng, đảm bảo khoảng cách 5-7m/cây.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 6.982.103.000 đồng (Sáu tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu, một trăm lẻ ba ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 5.727.639.000 đồng
- Chi phí QLDA: 143.868.000 đồng

- Chi phí tư vấn: 431.529.000 đồng
- Chi phí khác: 346.586.000 đồng
- Dự phòng chi: 332.481.000 đồng

5. Về nguồn vốn và mức vốn: Vốn Ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý.

6. Về khả năng cân đối vốn: Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2016 - 2020 (trong đó năm 2019 đã bố trí tại Quyết định 2743/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh) và năm 2021.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Bảo tàng Quang Trung, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2021.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo để đầu tư xây dựng công trình nêu trên theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT VX;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K5. *vtl*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh