

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ
sung thiết kế các hạng mục
thuộc dự án thành phần Sửa
chữa và nâng cao an toàn đập
tỉnh Bình Định - năm 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày tháng năm 2020

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 470/BQL-KTTĐ ngày 08/7/2020 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế các hạng mục thuộc dự án thành phần Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định – năm 2; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế các hạng mục thuộc dự án thành phần Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định – năm 2, cụ thể như sau:

a) Đối với hồ chứa nước Mỹ Đức: Bổ sung thiết kế khoảng 500m đường bê tông, quy mô rộng nền đường rộng 5m, mặt đường 3,5m, kết cấu mặt đường bằng bê tông M250 dày 18cm kết nối tuyến đường ĐT629 để giao thông được thuận lợi, phục vụ công tác quản lý vận hành.

b) Đối với hồ chứa nước Hóc Tranh: Bổ sung thiết kế khoảng 100m đường bê tông, quy mô rộng nền đường rộng 5m, mặt đường 3,5m, kết cấu mặt đường bằng bê tông M250 dày 18cm kết nối tuyến đường bê tông hiện trạng để giao thông được thuận lợi, phục vụ công tác quản lý vận hành. Hiện nay, tuyến đường này đã hư hỏng xuống cấp do nhiều năm sử dụng.

c) Đối với hồ chứa nước Giao Hội: Bổ sung khoảng 80m kè gia cố phía bên phải hạ lưu tràn xả lũ bằng hình thức lát đá trong khung bê tông cốt thép, để bảo vệ dân cư phía sau hạ lưu tràn xả lũ.

d) Đối với hồ chứa nước Đá Bàn: Điều chỉnh thiết kế khoảng 150m kè gia cố 2 bên phía hạ lưu tràn xả lũ bằng hình thức lát đá trong khung bê tông cốt thép thay thế phương án thiết kế ban đầu thảm bằng rọ đá.

đ) Đối với hồ chứa nước Hồ Hưng Long: Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt đoạn mái thượng lưu đập đất dài khoảng 50m tận dụng lại mái đá lát khan hiện có. Tuy nhiên, trong quá trình tháo nước hồ chứa để thi công, hiện trạng đá lát khan bị hư hỏng không đảm bảo ổn định và an toàn công trình. Do đó, đồng ý bổ sung mái thượng lưu bằng hình thức lát đá trong khung giằng bê tông cốt thép dưới mực nước dâng bình thường 1m để thay thế phương án thiết kế ban đầu tận dụng mái đá lát khan hiện có.

2. Tổng kinh phí để thực hiện các hạng mục điều chỉnh, bổ sung nêu trên dự kiến khoảng 3 tỷ đồng được sử dụng từ chi phí dự phòng của các gói thầu.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu