

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Nâng cấp tuyến đường ĐT.632, lý trình Km7+00 – Km9+00
đoạn qua trung tâm xã Mỹ Chánh.
Địa điểm xây dựng: xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/T-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án công trình Nâng cấp tuyến đường ĐT.632, lý trình Km7+00 – Km9+00 đoạn qua trung tâm xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ;

Theo Văn bản số 2062/UBND-KT ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh về việc cho phép triển khai thi công xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường ĐT.632, lý trình Km7+00 – Km9+00 đoạn qua trung tâm xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 2982/SGTVT-GT ngày 19/12/2016, đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Văn bản số 59/TTr-UBND ngày 04/5/2017 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 169/BC-SKHĐT ngày 15/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, với nội dung chính như sau:

I. PHÂN BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:

1. Tên công trình: Nâng cấp tuyến đường ĐT.632, lý trình Km7+00 – Km9+00 đoạn qua trung tâm xã Mỹ Chánh.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Phù Mỹ.

3. Tổ chức tư vấn Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: Công ty TNHH xây dựng An Vĩnh Phước.

4. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng Nâng cấp tuyến đường ĐT.632, lý trình Km7+400 – Km9+700 đoạn qua trung tâm xã Mỹ Chánh nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đi lại ngày càng tăng cao của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời góp phần chỉnh trang phát triển đô thị Mỹ Chánh thành đô thị loại V theo Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh và phù hợp với Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Định.

5. Nội dung và quy mô đầu tư

a. Phần nền, mặt đường: Tận dụng mặt đường cũ, bù vênh và thảm tăng cường đoạn từ Km7+00 – Km8+914,75. Quy mô xây dựng như sau:

- Loại đường: Đường phố khu vực (TCXDVN 104-2007).
- Tốc độ thiết kế: 40 km/h.
- Mặt cắt ngang đường: $B = 4,0 + (8,8 \div 9,0) + 4,0 = 16,8 \div 19,5\text{m}$, trong đó:
 - + Bề rộng mặt đường : $B_{\text{mặt}} = (8,8 \div 9,0)\text{m}$ (theo mặt đường cũ)
 - + Bề rộng lề đường : $B_{\text{lề}} = 4,0 \times 2 = 8,0\text{m}$.
 - + Độ dốc ngang mặt đường : $i_{\text{mặt}} = 2\%$.
 - + Độ dốc ngang vỉa hè : $i_{\text{vh}} = 1.5\%$;
- Kết cấu chủ yếu

+ Phần thảm tăng cường trên mặt BTXM cũ: Lớp BTXM cũ; Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m²; Thảm bù vênh bằng BTN C19; Tưới nhựa dính tiêu chuẩn 0,5kg/m²; Thảm tăng cường mặt đường bằng BTN C19 dày 5cm.

+ Phần xử lý ổ gà bị hư hỏng: đào bỏ phần bê tông hư hỏng. Đổ bê tông M250 đá 2x4 bằng mặt đường cũ dày 20cm trước khi tiến hành thảm bù vênh và thảm tăng cường mặt đường bằng BTN C19.

+ Kết cấu vỉa hè: bó vỉa kết cấu bê tông M250 đá 1x2. Vỉa hè lát gạch Block tự chèn trên lớp đệm cát dày 5cm.

b. Công trình thoát nước:

- Tận dụng toàn bộ hệ thống rãnh thoát nước hiện có. Xây dựng bổ sung hệ thống rãnh dọc, hố ga đảm bảo thoát nước mặt sau khi xây dựng hoàn thiện vỉa hè, bó vỉa. Kết cấu xây dựng rãnh kín. Thân rãnh kết cấu BTXM M200 đá 1x2, tấm đan kết cấu BTCT M250 đá 1x2. Hố ga kết cấu bê tông M200 đá 1x2.

- Nối dài các cống bản tại Km8+394,90 và Km8+45,09 đảm bảo khổ nền đường xây dựng mới. Kết cấu bằng BTCT thẳng M250 đá 1x2.

c. An toàn giao thông: Xây dựng hoàn thiện hệ thống ATGT trên đoạn tuyến đảm bảo đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ

QCVN 41-2016. Trong đó có tận dụng một số biển báo hiện trạng còn tốt, xây dựng bổ sung biển báo mới và hệ thống vạch sơn.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

7. Diện tích sử dụng đất: chủ yếu bám dọc theo hiện trạng đường cũ.

8. Loại và cấp công trình

- Loại công trình: Công trình giao thông đường bộ.

- Cấp công trình: Cấp III.

9. Tổng mức đầu tư công trình : **14.446.088.000 đồng.**

(Mười bốn tỷ, bốn trăm bốn mươi sáu triệu tám mươi tám nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	11.774.643.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án	:	239.346.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD	:	689.006.000 đồng;
- Chi phí khác	:	769.470.000 đồng;
- Chi phí bồi thường, GPMB	:	300.000.000 đồng;
- Chi phí dự phòng	:	673.623.000 đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư: Thực hiện theo Quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý hỗ trợ 70% chi phí xây dựng;
- Vốn ngân sách huyện Phù Mỹ cân đối phần còn lại.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian tổ chức thực hiện: Năm 2017 - 2018.

II. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP CN;
- Lưu: VT, K19. (M.11b) /



Phan Cao Thắng