

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: **2184** /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 20 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung
Công trình: Đê biển thôn Lý Hưng và Lý Lương, xã Nhơn Lý (giai đoạn 1)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3629/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đê biển thôn Lý Hưng và Lý Lương, xã Nhơn Lý (giai đoạn 1), thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Đê biển thôn Lý Hưng và Lý Lương, xã Nhơn Lý (giai đoạn 1), thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 4262/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, hạng mục bổ sung Đoạn đê từ nhà ông Thái đến nhà ông Lắm thuộc dự án Đê biển thôn Lý Hưng và Lý Lương, xã Nhơn Lý (giai đoạn 1);

Căn cứ Văn bản số 352/UBND-KT ngày 06/02/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đê biển thôn Lý Hưng và Lý Lương, xã Nhơn Lý (giai đoạn 1);

Xét đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 08/6/2017 và ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1943/SNN-QLXDCT ngày 05/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình Đê biển thôn Lý Hưng và Lý Lương, xã Nhơn Lý (giai đoạn 1) với nội dung sau:

1. Tên công trình: Đê biển thôn Lý Hưng và Lý Lương, xã Nhơn Lý (giai đoạn 1), thành phố Quy Nhơn.

2. Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT – đê, kè, cấp IV

3. Chủ đầu tư: UBND thành phố Quy Nhơn.

4. Địa điểm xây dựng: Xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn.

5. Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.

6. Nhà thầu khảo sát, thiết kế, lập dự toán xây dựng công trình: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng SPQD.

7. Chủ nhiệm công trình: Nguyễn Xuân Khánh

8. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

a) Hạng mục bổ sung: Đoạn đê từ nhà ông Thái đến nhà ông Lắm.

- Phần đê:

+ Bổ sung tuyến đê có chiều dài 147m nối tiếp tuyến đê đã phê duyệt tại vị trí cọc A12+1,2m. Tuyến công trình cơ bản đi theo tuyến bờ lở hiện trạng.

+ Hình thức, kết cấu: Xây dựng đê có mặt cắt ngang dạng hình thang, thân đê đắp bằng cát và đất đồi (đất cấp 3) đầm chặt $K=0,95$. Kết cấu mặt đê bằng bê tông M300 dày 24cm, tường chắn sóng bằng BTCT M300 liên kết cọc ống BTLT D600 - H10 M300, giằng đầu cọc bằng bê tông M250; Mái đê phía biển gia cố bằng bê tông tấm lát M300 liên kết âm dương dày 30cm, đá dăm lót 2x4 dày 10cm và lọc ngược chống xói ngầm, cát chảy bằng vải địa kỹ thuật; Tấm lát được xếp trong khung giằng BTCT M300; Chân đê gia cố bằng cọc ống BTCT M300, kích thước 80x80cm, dày 12cm; Giằng đầu cọc bằng bê tông cốt thép M300 và đá hộc đổ tạo lăng thể bên ngoài chân đê.

+ Kinh thước:

. Chiều dài đoạn đê bổ sung : 147,00m;

. Cao độ đỉnh tường chắn sóng : +4,50m;

. Cao độ mặt đê : +3,40m;

. Cao độ đỉnh chân đê, kè : +0,50m;

. Bề rộng mặt đê : $B = 5,0m$;

. Hệ số mái đê phía biển : $m = 3,0$

+ Công trình trên đê:

Trên tuyến đê xây dựng 03 bậc cấp lên xuống rộng 5m. Xây dựng 02 cống tiêu D600mm, kết cấu chủ yếu bằng bê tông và bê tông cốt thép.

b) Điều chỉnh, bổ sung đoạn đê đã thi công: Đoạn từ A2+1,2m đến A12+7,2m (Văn bản số 352/UBND-KT ngày 06/02/2017 của UBND tỉnh)

- Điều chỉnh bó vỉa mặt đê phía khu dân cư thay cho gờ chắn bánh. Kết cấu bằng bê tông đổ tại chỗ M300, đá 2x4, kích thước 26x23cm, vát góc 20x13cm.

- Bổ sung bãi đậu xe tại vị trí S1, diện tích 150m², kết cấu bằng bê tông M300 dày 24cm.

- Bổ sung các hố thu gom thoát nước thải sinh hoạt tại 07 vị trí cống thoát nước dọc tuyến đê. Kết cấu các hố thu gom bằng ống buy BTLT D1000, cao 2m, đáy đệm đá 4x6 dày 30cm, đáy nắp bằng tấm đan BTCT m250, đá 1x2.

- Bổ sung gia cố bảo vệ đoạn đầu tuyến để đảm bảo ổn định công trình.

9. Tổng dự toán phần điều chỉnh, bổ sung: 8.219.994.000 đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	: 6.300.930.000 đồng;
- Chi phí QLDA	: 207.683.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD	: 388.937.000 đồng;
- Chi phí khác	: 782.114.000 đồng;
- Dự phòng chi	: 540.330.000 đồng.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2017.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3.

Quyết định này, điều chỉnh bổ sung Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10 (14b).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu