

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3166/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 30 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Hạng mục: Khắc phục đê Chánh Hùng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát
Dự án thành phần: Sửa chữa, nâng cấp đê sông La Tinh và sông Cạn
Dự án: Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai
tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, dự án thành phần Sửa chữa, nâng cấp đê sông La Tinh và sông Cạn thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh tại Tờ trình số 179/TTr-BQL ngày 25/8/2017 và thông báo kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 3031/SNN-QLXDCT ngày 25/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, hạng mục Khắc phục đê Chánh Hùng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, dự án thành phần Sửa chữa, nâng cấp đê sông La Tinh và sông Cạn thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định, với các nội dung chính như sau:

- 1. Tên hạng mục:** Khắc phục đê Chánh Hùng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát.
- 2. Thuộc dự án:** Dự án thành phần Sửa chữa, nâng cấp đê sông La Tinh và sông Cạn, dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định.
- 3. Loại và cấp công trình:** Công trình Nông nghiệp và PTNT, cấp IV.
- 4. Địa điểm xây dựng:** Xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
- 5. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định.
- 6. Nhà thầu khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán:** Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng miền Trung.

7. Chủ nhiệm, các chủ trì khảo sát, thiết kế và dự toán xây dựng:

- Chủ nhiệm dự án: Ông Đỗ Cảnh Hào;
- Chủ trì khảo sát địa hình: Ông Nguyễn Trọng Nhật (giai đoạn DAĐT);
- Chủ trì khảo sát địa chất: Ông Nguyễn Xuân Mong (giai đoạn DAĐT);
- Chủ trì thiết kế: Ông Đặng Khoa Thi;
- Chủ trì dự toán: Ông Hoàng Đình Giáp;

8. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình:

8.1. Quy mô thiết kế:

- Sửa chữa, khắc phục và nâng cấp 609m đê Chánh Hùng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, nhằm khôi phục sản xuất, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra; chống xói lở bờ sông, giữ ổn định lòng dẫn và tăng cường khả năng thoát lũ của sông.

- Kết hợp làm đường giao thông trên mặt kè để phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân, bảo đảm công tác cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp khi mưa bão xảy ra làm chia cắt cô lập các khu vực vùng hạ lưu.

- Cải tạo môi trường sinh thái dọc tuyến sông.

8.2. Chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
I	Cấp công trình		IV
II	Tần suất thiết kế		
II.1	Tần suất chống lũ	%	10% đối với lũ sớm, lũ muộn, lũ tiểu mãn
II.2	Lũ chính vụ tần suất 10%	%	Xấp xỉ cao trình đỉnh đê
III	Phân đê:		
III.1	Đê đoạn 1 phía bờ hữu		
1	Chiều dài đê	m	460,30
2	Cao trình đỉnh đê	m	11.38 – 11.10
3	Cao trình đỉnh đồng đá	m	8.30 - 7.66

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
4	Chiều rộng mặt đê	m	4,00
5	Chiều rộng đỉnh chân kè	m	1,25
6	Hệ số mái đê phía sông		1,50
7	Hệ số mái đê phía đồng		Tự nhiên
8	Kết cấu mặt đê		Bê tông M250 đá 2x4, dày 18cm
9	Kết cấu thân đê		Đất đê cũ và đắp đất đầm chặt K95
10	Gia cố mái đê phía sông		Đá hộc lát khan dày 20cm, đệm dăm 2x4 dày 10cm và 1 lớp vải địa kỹ thuật trong khung giằng bê tông cốt thép M200.
11	Gia cố mái đê phía đồng		Tự nhiên
12	Gia cố chân đê phía sông		Gia cố bằng dầm BTCT M200, kích thước bxxh=(25x50)cm và thảm đá hộc dạng lăng trụ
III.2	Đê đoạn 2 phía bờ hữu		
1	Chiều dài đê	m	148,70
2	Cao trình đỉnh đê	m	8.97 - 8.88
3	Cao trình đỉnh chân kè	m	6.30 - 6.09
4	Chiều rộng mặt đê	m	4,00
5	Hệ số mái đê phía sông		1,50
6	Hệ số mái đê phía đồng		Tự nhiên
7	Kết cấu mặt đê		Bê tông M250 đá 2x4, dày 18cm.
8	Kết cấu thân đê		Đất đê cũ và đắp đất đầm chặt K=0,95
9	Gia cố mái đê phía sông		Đá hộc lát khan dày 20cm, đệm dăm 2x4 dày 10cm và 1 lớp vải địa kỹ thuật trong khung giằng BTCT M200
10	Gia cố mái đê phía đồng		Tự nhiên
11	Gia cố chân đê phía sông		Gia cố bằng dầm BTCT M200, kích thước bxxh=(25x50)cm, trên lăng trụ đá hộc đổ rồi có đỉnh rộng 1,25m, hệ số mái ngoài

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
			m=1,5
12	Bề rộng lòng dẫn sau khi mở rộng	m	13,50
IV	Công trình trên đê:		
IV.1	Đoạn 1:		
1	Cống tiêu vào sông		Sửa chữa nối tiếp cửa ra cho 04 cống: 01 cống D60cm và 03 cống D50cm đã có
2	Hình thức đóng mở cống		Cửa van phẳng + Máy đóng mở Vítme
IV.2	Đoạn 2:		
1	Cống tiêu vào sông		Làm tiếp nối cống hộp bxxh = (1,6x1,0)m cũ bị gãy
2	Cao trình đặt cống	m	6.68
3	Chiều dài thân cống	m	5,80
4	Kết cấu cống		Thân cống bằng BTCT M200, cửa ra nối tiếp bằng BT M200
5	Hình thức đóng mở cống		Cửa van phẳng + Máy đóng mở Vítme

9. Giá trị dự toán xây dựng công trình: 3.888.801.000 đồng.

(Ba tỷ, tám trăm tám mươi tám triệu, tám trăm lẻ một nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng : 3.313.770.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án : 54.225.000 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 125.486.000 đồng;
- Chi phí khác : 173.521.000 đồng;
- Chi phí dự phòng : 221.799.000 đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay của ngân hàng Thế giới WB từ nguồn vốn IDA và vốn đối ứng ngân sách Nhà nước.

11. Thời gian thực hiện: Năm 2017-2020.

12. Phương thức thực hiện: Theo quy định của ngân hàng Thế giới, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định của ngân hàng Thế giới (WB).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. *ve*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10 (14b) *ve*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng
Phan Cao Thắng