

QUYẾT ĐỊNH
Về chủ trương đầu tư

**Công trình: Kè chống sạt lở đề sông La Tinh đoạn từ thôn Vĩnh Long,
xã Cát Hanh đến thôn Hiệp Long, xã Cát Lâm**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Văn bản số 4745/UBND-KT ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc chủ trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Kè chống sạt lở đề sông La Tinh đoạn từ thôn Vĩnh Long xã Cát Hanh đến thôn Hiệp Long, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát;

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Tờ trình số 212/TTr-UBND ngày 21/9/2017 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 532/BC-SKHĐT ngày 18/9/2017 và Báo cáo số 533/BC-SKHĐT ngày 18/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình Kè chống sạt lở đề sông La Tinh đoạn từ thôn Vĩnh Long xã Cát Hanh đến thôn Hiệp Long xã Cát Lâm, do UBND huyện Phù Cát làm Chủ đầu tư, với các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở đề sông La Tinh đoạn từ thôn Vĩnh Long, xã Cát Hanh đến thôn Hiệp Long, xã Cát Lâm nhằm đảm bảo tiêu thoát lũ, ngăn đất thềm sông tan rã do địa chất phù sa làm mất đất sản xuất của người dân, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân, góp phần quan trọng tạo cảnh quan môi trường và cải thiện đời sống nhân dân trong khu vực và phát triển kinh tế xã hội địa phương.

2. Quy mô đầu tư:

- Chiều dài tuyến Kè L = 700m, bằng đất đắp cấp 3, gia cố chống xói mái kè bằng bê tông tấm M200 đá 1x2.

- Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công trình Thủy lợi - Công trình đề điều, cấp IV.

- Tần suất tháo lũ thiết kế: $P = 10\%$
- Bề rộng mặt kè: $B = 3,50 \text{ m}$
- Hệ số mái phía sông: $m = 2,00$
- Hệ số mái phía đồng: $m = 1,50$

- Gia cố mặt kè: BTM200 đá 2x4.

- Gia cố mái phía sông: Bê tông tấm lát, dầm lót dày 10cm và vải địa kỹ thuật trong khung BTCT M200 và khung BT M200.

- Gia cố chân đê phía sông: Đá hộc thả rời, chân khay bê tông M200.

- Gia cố mái kè phía đồng: BT M200 và trồng cỏ liền mặt.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án : 9.811.912.000 đồng.

(Chín tỷ, tám trăm mười một triệu, chín trăm mười hai nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng : 7.360.000.000 đồng.
- Chi phí quản lý : 207.953.000 đồng.
- Chi phí tư vấn ĐTXD : 776.675.000 đồng.
- Chi phí khác : 600.050.000 đồng.
- Chi phí đền bù GPMB : 400.000.000 đồng.
- Dự phòng chi : 467.234.000 đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư:

Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% chi phí xây dựng (công trình khắc phục lũ lụt); phần vốn còn lại do ngân sách huyện Phù Cát, xã Cát Hanh, xã Cát Lâm và các nguồn vốn hợp pháp khác bố trí chi trả.

6. Về cân đối vốn:

Năm	Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý (đồng)	Vốn ngân sách huyện, xã và các nguồn vốn hợp pháp khác (đồng)
2018	1.300.000.000	2.500.000.000
2019	1.200.000.000	2.500.000.000
2020	1.200.000.000	1.111.912.000
Tổng cộng	3.700.000.000	6.111.912.000

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Cát Hanh và xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018 – 2020.


Điều 2. Chủ đầu tư (UBND huyện Phù Cát) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. *lll*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10 (14b) *lll*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Châu
Trần Châu