

Số: **417** /QĐ-UBND

Bình Định, ngày **17** tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư
Công trình: Cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Châu**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016–2020;

Căn cứ Văn bản số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 02/03/2016; Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Công trình: Cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Châu;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 106/SKHĐT-KTN ngày 15/02/2017 và đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Văn bản số 168/BC-UBND ngày 22/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Công trình: Cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Châu với nội dung như sau:

1. Tên công trình: Cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Phù Mỹ.

Đại diện chủ đầu tư quản lý dự án: Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện Phù Mỹ.

3. Tổ chức tư vấn lập điều chỉnh, bổ sung dự án: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thủy Lợi - Thủy Điện Bình Định.

4. Mục tiêu đầu tư:

Đảm bảo cung cấp đủ lượng nước sạch cho 11.238 người dân (tính đến năm 2023) và công trình công cộng ở 09 thôn Vạn Lương, Lộc Thái, Vạn An,

Quang Nghiễm, Vạn Thiết, Trà Thung, Mỹ Trang, Châu Trúc, Vạn Thiện, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe và cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân địa phương; giảm tác động xấu do thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh gây ra. Từng bước ổn định cuộc sống, nâng cao sản xuất và phát triển KT-XH cho vùng hưởng lợi dự án.

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng dự án:

5.1. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung:

5.1.1. Nội dung điều chỉnh:

* **Trạm bơm cấp 1:** Không thi công thay đổi lấy nước mặt sang lấy nước ngầm (Theo Văn bản số 2504/UBND-TH ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh thiết kế gói thầu số 01 và thực hiện biện pháp kỹ thuật thực hiện theo kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định tại Văn bản số: 1616/SNN-QLXDCT ngày 21/5/2014 về việc điều chỉnh thiết kế gói thầu số 01 Công trình: Cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Châu). Trên cơ sở các hạng mục công trình đã xây dựng và tình hình chất lượng nguồn nước thô, nhu cầu sử dụng nước. Để đảm bảo việc cấp nước sinh hoạt cho nhân dân xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ từ công trình công trình nêu trên cần xây dựng mới hạng mục giếng khoan gồm 06 giếng khoan và máy bơm chìm bơm nước lên trạm xử lý với quy mô cụ thể như sau:

- Khu khai thác nước ngầm: Xây dựng 06 giếng khoan; đường kính giếng Ø220. Kết cấu giếng ống vách bằng thép và ống lọc nhựa uPVC DN220, dày 8,7mm, bên ngoài lưới thép Inox SUS 304, khoan lỗ 2mm. Bơm hút nước sử dụng bơm chìm.

- Tuyến ống nước thô từ giếng về khu xử lý với tổng chiều dài là 2.528m, trong đó: ống DN65 dài 2.073m, ống DN100 dài 455m.

- Vật liệu ống HDPE dùng cho cấp nước. Trên tuyến đường ống bố trí van chặn đầu tuyến, nhánh rẽ, Van xả khí, và van xả cặn, trụ bảo tuyến đường ống đi qua.

- Tháp làm thoáng: Tháp làm thoáng bằng Inox 304 có đường kính 1.200mm cao 3.000mm có găng quạt gió công suất $Q=1750M^3/H$, $H=0.15M$.

- Xây dựng hệ thống điện đường dây 0,4 KV lấy điện từ tủ điều khiển chung nhà máy dẫn đến các giếng bằng dây cáp.

5.1.2. Nội dung bổ sung:

* **Hạng mục:** Đường giao thông nối từ đường BTXM hiện có vào cụm đầu mối hồ Hóc Môn và khu xử lý nhà máy nước sạch (Theo Văn bản số 1826/UBND-TH ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh Bình Định): Đường giao thông nối từ đường BTXM hiện có vào cụm đầu mối hồ Hóc Môn và khu xử lý nhà máy nước sạch: Tuyến đường này hiện tại là đường đất nên vào mùa mưa gây lún không thể đi lại được. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng tuyến đường bê tông xi măng là rất cần thiết và phù hợp thuận tiện cho việc ra vào vận hành khu xử lý

nhà máy nước sạch và quản lý hồ chứa nước Hóc Môn với quy mô cụ thể như sau:

- Chiều dài đường xây dựng $L = 2.209\text{m}$, đường giao thông nông thôn loại B. Mặt đường BTXM mác M250 đá 2x4 dày 200cm. Bề rộng nền đường $B_n = 5,0\text{m}$. Bề rộng mặt đường $B_m = 3,0\text{m}$.

- + Vận tốc thiết kế: $V_{tk} = 20 \text{ Km/h}$.

- + Bề rộng nền đường: $B = 3,0\text{m} + 0,5\text{m} \times 2 = 4,00\text{m}$.

- + Bán kính cong tại nút giao DDA: $R = 10\text{m}$.

- + Độ dốc dọc tối đa: 6%.

- + Hoạt tải xe thiết kế: 0,65 HL93 (theo 22TCN 272-05)

- + Kết cấu nền, mặt đường:

- Nền đường: Bề mặt cấp phối đồi đầm chặt K95. Mái taluy đắp 1:1,5. Mái taluy đào 1:1.

- Mặt đường: Mặt đường bằng BTXM M250, dày 18 cm trên lớp bạt nhựa. Độ dốc ngang mặt đường $i = 2\%$. Độ dốc ngang lề đường $i = 4\%$.

- Công trình phụ trợ trên tuyến:- Cống vuông $75 \times 75\text{cm}$: bằng BTCT M300 đá 1x2, khối lượng gồm 3 vị trí tuyến chính: Km0+950, Km1+500, Km1+525; tuyến nhánh N1 1 vị trí tại cọc Km0+6,5m)

*** Bổ sung khối lượng** (Bổ sung theo Văn bản số 1826/UBND-TH ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh Bình Định) gồm:

- Trạm bơm rửa lọc: Bổ sung một số van 1 chiều, van bướm 2 chiều, khớp nối mềm chống rung giữa Bể lắng Lamen và Bể lọc nhanh.

- Bể lọc nhanh: Bổ sung các van điện, bích thép, đan lọc HDPE, xi phông đồng tâm thép D100 do tính thiếu.

- Bể chứa nước sạch: Bổ sung một số khối lượng thép móng, tường bể và khối lượng đất đắp còn thiếu.

- Khu xử lý: Khối lượng bê tông xi măng, làm tầng lọc cát và lắp đặt một số đoạn ống thép đen đường kính D100, D150.

*** Bổ sung hạng mục các tuyến đường ống:**

- Tuyến ống D100 với tổng chiều dài 8.737m bao gồm các tuyến : Tuyến đi dọc đường Quốc lộ 1A dài 1.687m ; Tuyến ống từ ngã ba Tam Tượng đi thôn Vạn Lương và tuyến ống thôn Vạn Lương dài 2.389m ; Tuyến từ ngã ba Tam Tượng đi thôn Lộc Thái, Vạn Thiện dài 2577m ; Tuyến ống đi cù lao dài 2.084m

- Tuyến ống D65 với tổng chiều dài 1.732m bao gồm : Tuyến ống thôn Vạn Thiết dài 832m ; Tuyến ống thôn Trà Thung 900m.

- Tuyến ống D50 với tổng chiều dài 11.760m là các tuyến nhánh cấp nước cho các thôn con thiếu thuộc thôn Vạn Lương, Vạn Thiện, Lộc Thái, Quang Nghiễm, Vạn Thiết, Vạn An, Mỹ Trang, Châu Trúc.

5.2. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng khác của dự án theo Quyết định số 2536/QĐ-CTUBND ngày 12/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

6. Tổng mức đầu tư xây dựng sau điều chỉnh, bổ sung: 39.039.478.000 đồng

(Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, không trăm ba mươi chín triệu, bốn trăm bảy mươi tám nghìn đồng).

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư đã duyệt theo QĐ số 2536/QĐ-UBND ngày 12/9/2013 của UBND tỉnh	Điều chỉnh tăng (+), giảm (-)	Tổng mức đầu tư phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	8.086.823.000	19.981.654.000	28.068.477.000
2	Chi phí thiết bị	4.204.052.000	1.360.939.000	5.564.991.000
3	Chi phí quản lý DA	223.919.000	305.039.000	528.958.000
4	Chi phí TV ĐTXD	523.610.000	1.138.053.000	1.661.663.000
5	Chi phí khác	292.780.000	1.063.586.000	1.356.366.000
6	Chi phí BT, GPMB	700.000.000	-700.000.000	0
7	Chi phí dự phòng	677.275.000	1.181.748.000	1.859.023.000
	Tổng cộng	14.708.459.000	24.331.019.000	39.039.478.000

7. Nguồn vốn đầu tư: Đã phê duyệt tại các Quyết định số 2536/QĐ-CTUBND ngày 12/9/2013; Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 02/03/2016 và Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Vốn Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2011-2015 và vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 75% tổng mức đầu tư và chỉ thanh toán cho chi phí xây dựng + thiết bị; vốn ngân sách huyện Phù Mỹ và các nguồn vốn hợp pháp khác thanh toán các chi phí còn lại.

Việc phân chia và triển khai thực hiện các gói thầu phải phù hợp với điều kiện về vốn đầu tư.

8. Thời gian điều chỉnh thực hiện dự án: Năm 2016 - 2018.

Tên công trình	Thời gian thực hiện công trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 12/9/2013 của UBND tỉnh Bình Định.	Thời gian thực hiện dự án phê duyệt điều chỉnh
----------------	---	--

Cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ	Thời gian thực hiện dự án 2013 - 2015	Thời gian thực hiện dự án 2013 - 2018
---	--	---------------------------------------

Điều 2. Giao chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản nêu tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các Quyết định số 2536/QĐ-CTUBND ngày 12/9/2013; Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 02/03/2016 và Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K13 (17b)

KT. CHỦ TỊCH
DẠ PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Châu