

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình

Tên dự án: Nâng cấp hồ chứa nước Hóc Môn.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1202/QĐ-CTUBND ngày 02/6/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp hồ chứa nước Hóc Môn;

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 02/5/2013; Báo cáo kết quả thẩm định số 79/BC-SKHĐT ngày 06/5/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu như sau:

- 1. Tên dự án: Nâng cấp hồ chứa nước Hóc Môn.**
- 2. Chủ đầu tư: UBND huyện Phù Mỹ.**
- 3. Tổ chức tư vấn lập dự án điều chỉnh, bổ sung: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi - thủy điện tỉnh Bình Định.**
- 4. Lý do điều chỉnh, bổ sung:**

- Dự án đầu tư Nâng cấp hồ chứa nước Hóc Môn do UBND huyện Phù Mỹ chủ đầu tư, đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1202/QĐ-

CTUBND ngày 02/6/2008. Theo đó, quy mô đầu tư của dự án bao gồm các hạng mục công trình đầu mối (đập chính, đập phụ và tràn xả lũ); nguồn vốn đầu tư từ nguồn tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Bỉ và vốn ngân sách huyện Phù Mỹ.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban chỉ đạo lần thứ 4 của dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định ngày 15/8/2011, để tăng hiệu quả việc đầu tư từ nguồn vốn nhà tài trợ và ngân sách nhà nước thì dự án Nâng cấp hồ chứa nước Hóc Môn cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung:

+ Quy mô đầu tư được xác định bao gồm các hạng mục xây dựng: Công trình đầu mối (đập chính, đập phụ và tràn xả lũ) và hệ thống kênh mương.

+ Tổng mức đầu tư dự án cho phù hợp với thời điểm tổ chức lập, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung để triển khai thực hiện đầu tư dự án.

5. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

5.1. Nội dung và quy mô đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung:

a). Hồ chứa nước: Nâng cấp hồ chứa nước hiện có với các thông số kỹ thuật chủ yếu.

- Diện tích lưu vực	: 6,00 km ² ;
- Mức nước dâng bình thường	: +30,20 m;
- Mức nước dâng gia cường	: +32,82 m;
- Mức nước chết	: +18,55 m;
- Dung tích toàn bộ	: 2.770,00x10 ³ m ³ ;
- Dung tích hữu ích	: 2.661,00x10 ³ m ³ ;
- Dung tích chết	: 109,00x10 ³ m ³ .
- Chế độ điều tiết	: Điều tiết năm.

b). Đập chính:

- Hình thức và kết cấu: Đắp đất nâng cao đỉnh đập bằng vật liệu đất tại chỗ; gia cố mái thượng lưu bằng tấm bê tông xi măng đá 1x2 mác 150, dày 15cm; mái hạ lưu trống cỏ; xây dựng tường chắn sóng đỉnh đập (h = 80cm) bằng bê tông cốt thép mác 200.

- Các thông số kỹ thuật:

+ Cao trình đỉnh đập đất	: +31,80 m;
+ Cao trình đỉnh tường chắn sóng	: +32,60 m;
+ Chiều cao đập lớn nhất	: 17,20 m;
+ Chiều dài mặt đập	: 400,00 m;
+ Chiều rộng mặt đập	: 5,00 m;
+ Hệ số mái thượng lưu	: m ₁ = 3,00;
+ Hệ số mái hạ lưu	: m ₂ = 2,50.

c). Đập phụ 01:

- Hình thức và kết cấu: Đắp đất áp trực hạ lưu để nâng cao đỉnh đập cũ đã có. Kết cấu đập nhiều khối (phần thân đập cũ và phần đắp mới); gia cố mái

thượng lưu bằng tấm bê tông xi măng đá 1x2 mác 150, dày 15cm; mái hạ lưu trồng cỏ; xây dựng tường chắn sóng đỉnh đập ($h = 80\text{cm}$) bằng bê tông cốt thép mác 200. Hình thức thoát nước thân đập bằng dải lọc cát và đồng đá học tiêu nước hạ lưu.

- Các thông số kỹ thuật:

+ Cao trình đỉnh đập đất	: +31,80 m;
+ Cao trình đỉnh tường chắn sóng	: +32,60 m;
+ Chiều cao đập lớn nhất	: 15,80 m;
+ Chiều dài mặt đập	: 272,60 m;
+ Chiều rộng mặt đập	: 5,00 m;
+ Hệ số mái thượng lưu	: $m_1 = 3,00$;
+ Hệ số mái hạ lưu	: $m_2 = 2,50$.

d). Đập phụ 02:

- Hình thức và kết cấu: Đập mới đập đồng chất bằng vật liệu đất tại chỗ; gia cố mái thượng lưu bằng tấm bê tông xi măng đá 1x2 mác 150, dày 15cm; mái hạ lưu trồng cỏ.

- Các thông số kỹ thuật:

+ Cao trình đỉnh đập đất	: +32,60 m;
+ Chiều cao đập lớn nhất	: 6,20 m;
+ Chiều dài mặt đập	: 41,70 m;
+ Chiều rộng mặt đập	: 5,00 m;
+ Hệ số mái thượng lưu, hạ lưu	: $m = 2,00$.

e). Tràn xả lũ:

- Hình thức và kết cấu: Tràn phím Piano chảy tự do, nối tiếp bằng dốc nước, tiêu năng bể. Kết cấu bê tông xi măng, bê tông cốt thép mác 250, mác 300 và đá xây vữa xi măng.

- Các thông số kỹ thuật:

+ Cao trình ngưỡng tràn	: +30,20 m;
+ Bề rộng tràn thực tế	: 15,00 m;
+ Bề rộng tràn hiệu quả	: 105,00 m;

f). Kênh chính và công trình trên kênh chính:

- Xây dựng tuyến kênh chính với tổng chiều dài kênh kiên cố $L = 3.619,8\text{m}$, mặt cắt kênh hình chữ nhật (bxh), kết cấu bê tông cốt thép mác 200 đá 1x2 đổ tại chỗ.

- Kích thước kênh (60x70)cm và (40x60)cm, chiều dày tường và đáy kênh từ (08 ÷ 10)cm.

- Xây dựng 32 hạng mục công trình trên kênh, bao gồm: 21 cống tưới, 03 cụm chia nước, 02 cụm cống lấy nước và cống tiêu, 01 tràn băng, 04 cống qua đường, 01 cầu máng.

5.2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 36.114.378.000 đồng.
(Ba mươi sáu tỷ, một trăm mười bốn triệu, ba trăm bảy mươi tám nghìn đồng).

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Cơ cấu nội dung chi phí	Đã phê duyệt tại Quyết định số 1202/QĐ-CTUBND ngày 02/6/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh	Đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	12.670.100.000	27.397.657.000
2	Chi phí quản lý dự án	523.400.000	496.481.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	-	2.293.252.000
4	Chi phí khác	1.349.800.000	325.324.000
5	Chi phí bồi thường, GPMB	-	891.093.000
6	Chi phí dự phòng	1.454.300.000	4.710.571.000
Tổng cộng		15.997.600.000	36.114.378.000

5.3. Nguồn vốn đầu tư:

* Vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Vương quốc Bỉ 21.080.000.000 đồng (tương đương 775.000 Euro, tỷ giá 01 Euro = 27.200 đồng).

* Nguồn Quỹ tư vấn Việt - Bỉ : 1.529.252.000 đồng;
(Chi trả cho chi phí khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công cho dự án).

* Vốn đối ứng của địa phương (ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Phù Mỹ):

- Thực hiện theo đúng Hiệp định và mức tỷ lệ được quy định tại Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 03/3/2010 của UBND tỉnh.

+ Vốn ngân sách tỉnh : 4.000.000.000 đồng;

+ Vốn ngân sách huyện Phù Mỹ: 1.800.000.000 đồng.

- Phần vượt theo Hiệp định: Vốn ngân sách huyện Phù Mỹ tự cân đối, bố trí chi trả.

5.4. Thời gian thực hiện dự án:

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án	Theo mục 12, Điều 1 của Quyết định số 1202/QĐ-CTUBND ngày 02/6/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh	Đề nghị phê duyệt điều chỉnh
	Năm 2009 - 2010	Năm 2013 - 2015

Điều 2. Chủ đầu tư (UBND huyện Phù Mỹ) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng trình tự quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng công trình và thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng công trình nêu trên cho các cơ quan liên quan để theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1202/QĐ-CTUBND ngày 02/6/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án cấp nước và vệ sinh tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- TT Công báo;
- Lưu: VT, K10.



Hồ Quốc Dũng