

QUYẾT ĐỊNH

Về chủ trương đầu tư

Dự án: Kè chống xói lở khu vực 2, phường Ghềnh Ráng

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ của Trung ương cấp bổ sung để khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2016 trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 104/TTr-BQL ngày 18/5/2017 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 185/BC-SKHĐT ngày 18/5/2017 và Báo cáo số 186/BC-SKHĐT ngày 18/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Kè chống xói lở khu vực 2 phường Ghềnh Ráng, do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư, với các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

- Xây dựng Kè chống xói lở khu vực 2, phường Ghềnh Ráng để bảo vệ bờ biển khỏi bị nước biển xâm thực trong mùa mưa bão, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra;
- Kết hợp làm đường giao thông trên mặt kè để phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân, bảo đảm công tác cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp khi mưa bão xảy ra;
- Góp phần ổn định sản xuất, ổn định cuộc sống của người dân vùng dự án và phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

2. Quy mô đầu tư:

- Xây dựng tuyến kè có tổng chiều dài khoảng 180m, các thông số kỹ thuật chủ yếu như sau:

+ Cao trình đỉnh tường chắn sóng: + 4.50m;

- + Cao trình mặt kè: + 3.40m;
- + Cao trình đỉnh chân kè: 0,50m;
- + Bề rộng mặt kè: 3,50m;
- + Thân kè đắp bằng đất đồi (đất cấp 3) đầm chặt $K = 0,95$;
- + Kết cấu mặt kè xây đá chẻ kích thước 15x15x20cm dày 20cm, trên lớp đất đồi (đất cấp 3) dày 30cm đầm chặt $K = 0,98$;
- + Mái kè, tường chắn sóng bằng BTCT M350 liên khối trên hệ cọc BTCT kích thước 40x40x600cm;
- + Trên tuyến kè xây dựng 03 bậc cấp lên xuống, bậc cấp rộng 5,0m, kết cấu bằng bê tông cốt thép.
- Xây dựng đường giao thông kết nối kè với đường hiện trạng, tổng chiều dài khoảng 159m, các thông số kỹ thuật chủ yếu như sau:
 - + Bề rộng mặt đường: $B_{\text{mặt}} = 3,5\text{m}$;
 - + Dốc ngang mặt đường: $i_{\text{mặt}} = 2\%$;
 - + Kết cấu mặt đường: Xây đá chẻ kích thước 15x15x20cm dày 20cm, trên lớp đất đồi (đất cấp 3) dày 30cm đầm chặt $K = 0,98$.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án : 10.000.000.000 đồng.

(Mười tỷ đồng).

Trong đó: - Chi phí xây dựng	: 8.000.405.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án	: 226.048.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD	: 679.711.000 đồng;
- Chi phí khác	: 569.748.000 đồng;
- Chi phí dự phòng	: 524.088.000 đồng;

5. Nguồn vốn đầu tư:

Vốn hỗ trợ của Trung ương cấp bổ sung để khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

6. Khả năng cân đối các nguồn vốn: Thực hiện theo Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ của Trung ương cấp bổ sung để khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2016 trên địa bàn tỉnh (kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 10 tỷ đồng).

7. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn.

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017.

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. *qlb*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10 (14b). *qlb*



Hồ Quốc Dũng