

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng
Công trình: Đường giao thông liên xã từ xã Cát Lâm đi xã Cát Hanh.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 228/BC-SKHĐT ngày 11/9/2013 về báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đường giao thông liên xã từ xã Cát Lâm đi xã Cát Hanh; đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 05/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, với các nội dung sau:

- 1. Tên công trình:** Đường giao thông liên xã từ xã Cát Lâm đi xã Cát Hanh.
- 2. Chủ đầu tư:** UBND huyện Phù Cát.
- 3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:** Công ty TNHH Lê Nguyễn - tỉnh Bình Định.
- 4. Mục tiêu đầu tư:** Xây dựng tuyến đường giao thông liên xã Cát Lâm - xã Cát Hanh nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân 02 xã thông qua tuyến đường được an toàn, thuận lợi (đặc biệt trong mùa mưa lũ); từng bước củng cố, hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn, phù hợp với chương trình xây dựng nông thôn mới xã Cát Lâm và xã Cát Hanh; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

5. Nội dung và quy mô đầu tư

a. Phần công trình đường: Tận dụng nền đường hiện trạng, xây dựng tuyến đường theo Tiêu chuẩn thiết kế (22 TCN 210-92), đường giao thông nông thôn loại A.

- Tổng chiều dài tuyến đường đầu tư xây dựng $L = 5.559,39\text{m}$; chia làm 05 đoạn tuyến (01 đoạn tuyến chính $L = 4.125,90\text{m}$; 04 đoạn tuyến nhánh $L_{01} = 390,82\text{m}$, $L_{02} = 494,09\text{m}$, $L_{03} = 328,58\text{m}$, $L_{04} = 220,00\text{m}$).

- Mặt cắt ngang: $B_n = 2 \times 0,75\text{m}$ (lề đường) + $3,50\text{m}$ (mặt đường) = $5,00\text{m}$;

- Độ dốc ngang: $i_m = 2\%$; $i_l = 4\%$.

- Kết cấu:

+ Mặt đường: Mặt đường bê tông xi măng mác 250 đá 2x4, chiều dày 20cm trên lớp đệm lót giấy dầu.

+ Nền đường: Tận dụng nền đường hiện có (hoặc đắp bù đất cấp III), hệ số đầm chặt $k = 0,95$.

- Xây dựng hệ thống cọc tiêu, biển báo, biển báo hiệu an toàn giao thông cho công trình theo quy định về điều lệ đường bộ.

b. Phần công trình thoát nước:

- Các loại cầu, cống trên tuyến:

+ Đoạn tuyến chính: Xây dựng cầu bản $L = 2,50\text{m}$ (01 cái); cống tròn $\varnothing 600\text{mm}$ (01 cái), nối cống tròn $\varnothing 300\text{mm}$ (01 cái).

+ Các đoạn tuyến nhánh: Xây dựng cầu bản $L = 2,90\text{m}$ (01 cái), $L = 2,50\text{m}$ (01 cái); cống tròn $\varnothing 600\text{mm}$ (01 cái).

- Kết cấu: Kết cấu cầu, cống chủ yếu bằng bê tông cốt thép; phần móng chân khay, sân cống, tường đầu và tường cánh của cống bằng bê tông xi măng, đá chẻ xây vữa xi măng mác 100.

Những nội dung chi tiết của công trình theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán do Công ty TNHH Lê Nguyễn lập và được Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định báo cáo Kết quả thẩm tra tại Văn bản số 16/2013/TVTK-KD ngày 04/9/2013.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Cát Lâm và xã Cát Hanh, huyện Phù Cát.

7. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 33.455 m^2 .

8. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông (đường bộ), cấp III.

9. Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng: Phương án giải phóng mặt bằng của công trình được tổ chức lập và phê duyệt theo quy định hiện hành.

10. Tổng mức đầu tư công trình : **11.232.360.000 đồng.**

(Mười một tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	: 9.660.473.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án	: 201.572.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD	: 746.488.000 đồng;
- Chi phí khác	: 115.493.000 đồng;

- Chi phí bồi thường, GPMB : 50.000.000 đồng;
- Chi phí dự phòng : 458.334.000 đồng.

11. Nguồn vốn đầu tư: Thực hiện theo Văn bản số 2646/UBND-KTN ngày 08/7/2013 của UBND tỉnh, vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần cho chi phí xây dựng, phần vốn còn lại do ngân sách huyện Phù Cát tự cân đối.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. Thời gian tổ chức thực hiện:

- Năm 2014-2015 (khi công trình được giao chỉ tiêu kế hoạch vốn để thực hiện đầu tư).

- Thời gian thực hiện 02 năm.

14. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng; thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện cho các cơ quan tổng hợp theo dõi, trình UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVP CN;
- Lưu: VT, K19. (M.11b) *phù Cát*

