

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Hóc Mỹ - Đá Bàn.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Văn bản số 8969/BKHĐT-KTNN ngày 01/11/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và phân vốn ngân sách Trung ương cho các dự án tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của UBND huyện Hoài Ân tại số 60/TTr-UBND ngày 21/5/2012; Báo cáo kết quả thẩm định số 77/BC-SKHĐT ngày 21/5/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Hóc Mỹ - Đá Bàn.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Hoài Ân.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Đại Việt.

4. Mục tiêu đầu tư: Ổn định nước tưới phục sản xuất, điều tiết nước trong mùa mưa lũ và an toàn hồ chứa lâu dài. Ngoài ra, công trình còn có nhiệm vụ cắt lũ, chống xói bồi hạ du, nuôi cá nước ngọt; cải thiện điều kiện nước ngầm và cải tạo một phần khí hậu khô nóng của khu vực.

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

5.1. Hồ chứa nước Hóc Mỹ:

Sửa chữa và nâng cấp cụm đầu mối hồ chứa nước Hóc Mỹ gồm: Tu bổ gia cố đập đất, tràn xả lũ và xây dựng mới cống lấy nước.

a. *Đập đất*: Tu bổ đập bằng hình thức đập 3 khối (khối chống thấm tường nghiêng chân khay, khối đập cũ và khối gia tải hạ lưu). Mái thượng lưu gia cố bằng bê tông tấm M150 đổ tại chỗ có kết cấu thoát nước. Mái hạ lưu gia cố bằng trồng cỏ. Hình thức tiêu nước ồp mái hạ lưu kết hợp dải lọc cát.

- Cao trình đỉnh đập	: 32.50 m
- Chiều cao đập lớn nhất	: 15.65 m
- Chiều dài mặt đập	: 483.00 m
- Chiều rộng mặt đập	: 5.00 m
- Cao trình cơ đập thượng lưu	: 25.00 m
- Cao trình đỉnh khối gia tải	: 25.00 m
- Hệ số mái đập thượng lưu	: 3,00 – 3,50
- Hệ số mái đập hạ lưu	: 2,50 – 3,00

b. *Tràn xả lũ*: Xây dựng mới theo hình thức tràn dọc, ngưỡng tràn đỉnh rộng có trụ pin đóng mở bằng cửa van phẳng, nối tiếp dốc nước, tiêu năng bể. Kết cấu chủ yếu bằng bê tông, bê tông cốt thép và đá xây.

- Cao trình ngưỡng tràn	: 30.00 m
- Cao trình đỉnh trụ pin	: 30.00 m
- Bề rộng cửa vào	: 68,00 m
- Cột nước tràn	: 1,50 m
- Lưu lượng tràn thiết kế	: 177.0 m ³ /s

c. *Cống lấy nước*: Xây dựng lại mới bằng hình thức cống tròn chảy có áp, lấy nước bằng van xả hạ lưu. Kết cấu bằng ống thép bọc bê tông cốt thép M200 nằm ngầm trong thân đập.

- Cao trình ngưỡng cống	: 21.50 m
- Đường kính ống cống	: Φ 60 cm
- Lưu lượng thiết kế	: 0,30 m ³ /s
- Chiều dài cống	: 86.80 m

d. *Khối lượng xây dựng chủ yếu*:

+ Đất đào các loại	: 167.993,0 m ³
+ Đất đắp các loại	: 153.351,0 m ³
+ Đá xây lát các loại	: 1.440,0 m ³
+ Bê tông các loại	: 170,5 m ³
+ Cốt thép các loại	: 155 tấn
+ Vải địa kỹ thuật	: 18.471 m ²

5.2. Hồ Đá Bàn:

- Đập đất	: L=755m
- Cao trình đỉnh đập	: 34,50 m
- Mức nước dâng bình thường	: 31,80 m

- Dung tích lòng hồ : 1.511.000 m³
- Chiều cao đập lớn nhất $H_{\max}$: 15,00 m
- Mái đập thượng, hạ lưu : m = 3,0 và m = 2,5
- Bảo vệ mái thượng lưu bằng đá lát khan, mái hạ lưu bằng trồng cỏ.
- Cống lấy nước bằng thép tròn D=40cm, đóng mở bằng van hạ lưu.
- Tràn xả lũ: hình thức tràn tự do, tiêu năng bể.
 - + Cao trình ngưỡng tràn : 31,80 m
 - + Cao trình đáy bể tiêu năng : 21,80 m
 - + Cao trình sân sau tiêu năng : 23,80 m

6. Địa điểm xây dựng: Xã Ân Phong và xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân.

7. Diện tích sử dụng đất: Theo mặt bằng hiện trạng công trình đang quản lý, sử dụng.

8. Loại, cấp công trình: Công trình thủy lợi (hồ chứa), cấp IV.

9. Phương án giải phóng mặt bằng: Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án được tổ chức lập và phê duyệt theo quy định hiện hành.

10. Tổng mức đầu tư : 109.068.788.000 đồng.
(Một trăm lẻ chín tỷ, sáu mươi tám triệu, bảy trăm tám mươi tám ngàn đồng).

Trong đó: - Chi phí xây dựng : 78.708.300.000 đồng;
 - Chi phí quản lý dự án : 1.170.102.000 đồng;
 - Chi phí tư vấn ĐTXD : 4.092.830.000 đồng;
 - Chi phí bồi thường, GPMB : 8.500.000.000 đồng;
 - Chi phí khác : 807.156.000 đồng;
 - Chi phí dự phòng : 15.790.400.000 đồng.

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. Thời gian tổ chức thực hiện: Năm 2012 - 2014.

14. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

15. Nội dung khác: Để đảm bảo công trình đầu tư hiệu quả, khi triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công, đề nghị UBND huyện Hoài Ân có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành liên quan để xem xét, đóng góp ý kiến.

Điều 2. Chủ đầu tư (UBND huyện Hoài Ân) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng trình tự quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng công trình và thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng công trình nêu trên cho các cơ quan liên quan để theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân và Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10 (xv)



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Hồ Quốc Dũng