

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

Công trình: Trường Mẫu giáo Mỹ Hiệp

Hạng mục: Xây dựng 06 phòng học và 01 phòng đa chức năng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;

Theo đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 21/3/2022; ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 166/BC-SKHĐT ngày 15/3/2022 về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C công trình: Trường Mẫu giáo Mỹ Hiệp; hạng mục: Xây dựng 06 phòng học và 01 phòng đa chức năng; Báo cáo số 191/BC-SKHĐT ngày 17/3/2022 về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm C công trình: Trường Mẫu giáo Mỹ Hiệp; hạng mục: Xây dựng 06 phòng học và 01 phòng đa chức năng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Trường Mẫu giáo Mỹ Hiệp, hạng mục: Xây dựng 06 phòng học và 01 phòng đa chức năng; với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Trường Mẫu giáo Mỹ Hiệp.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Phù Mỹ.

3. Địa điểm đầu tư: Xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

4. Nhóm dự án: Nhóm C

5. Mục tiêu đầu tư: Việc đầu tư xây dựng Công trình: Trường Mẫu giáo Mỹ Hiệp, hạng mục: Xây dựng 06 phòng học và 01 phòng đa chức năng nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường.

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

Thực hiện theo tiêu chuẩn của ngành giáo dục, xây dựng 06 phòng học và 01 phòng đa chức năng, có các thông số kỹ thuật như sau:

Tổng diện tích sàn khoảng: 925,0 m² (trong đó: Xây dựng 06 phòng học có diện tích sàn khoảng 825,0 m² và 01 phòng đa chức năng có diện tích sàn khoảng 100,0 m²).

- *Xây dựng 06 phòng học có diện tích sàn khoảng 825,0 m²:*

Kết cấu khung BTCT chịu lực, móng trụ là móng đơn bê tông cốt thép mác 250, đá 1x2, đặt trên nền đất tự nhiên; móng tường xây đá chẻ 15x20x25 VXM mác 75. Tường xây gạch không nung VXM mác 75. Dầm, sàn, cầu thang bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ mác 250, đá 1x2. Hệ thống mái bằng thép mạ kẽm: Xà gồ thép hộp (60x120x2)mm, cầu phong thép hộp (30x60x1,4)mm, li tô thép hộp (25x25x1,2)mm, mái lợp ngói loại 22 viên/m².

Hệ thống cửa bằng nhôm xingfa hệ 55, kính trắng dày 8mm, bên trong cửa sổ có hoa sắt bảo vệ bằng thép hộp rỗng (12x12x1,2)mm. Nền nhà lát gạch ceramic kích thước (600x600)mm, nền khu vệ sinh lát gạch ceramic (300x300)mm chống trượt, tường nhà và tường khu vệ sinh ốp gạch ceramic (300x450)mm. Trát tường, dầm, sàn và các cấu kiện khác bằng VXM mác 75. Toàn bộ bậc cấp sảnh và bậc cấp cầu thang lát đá granite. Toàn bộ công trình sơn nước không bả 1 nước lót 2 nước phủ.

Lắp đặt thiết bị vệ sinh theo tiêu chuẩn trường mầm non, mẫu giáo. Hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước đi ngầm tường. Hệ thống chống sét và hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy định hiện hành.

- *Xây dựng 01 phòng học đa chức năng có diện tích sàn khoảng 100 m²:*

Kết cấu khung BTCT chịu lực, móng trụ là móng đơn bê tông cốt thép mác 250, đá 1x2, đặt trên nền đất tự nhiên; móng tường xây đá chẻ 15x20x25 VXM mác 75. Tường xây gạch không nung VXM mác 75. Dầm, sàn bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ mác 250, đá 1x2. Hệ thống mái bằng thép mạ kẽm: Xà gồ thép hộp (60x120x2)mm, cầu phong thép hộp (30x60x1,4)mm, li tô thép hộp (25x25x1,2)mm, mái lợp ngói loại 22 viên/m².

Hệ thống cửa bằng nhôm xingfa hệ 55, kính trắng dày 8mm, bên trong cửa sổ có hoa sắt bảo vệ bằng thép hộp rỗng (12x12x1,2)mm. Nền nhà lát gạch ceramic kích thước (600x600)mm, tường nhà ốp gạch ceramic (300x450)mm. Trát tường, dầm, sàn và các cấu kiện khác bằng VXM mác 75. Toàn bộ bậc cấp sảnh lát đá granite. Toàn bộ công trình sơn nước không bả 1 nước lót 2 nước phủ.

Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước đi ngầm tường và hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy định hiện hành.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: : 7.639.847.000 đồng

(Bảy tỷ, sáu trăm ba mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi bảy nghìn đồng).

Trong đó:

| | | |
|-----------------------------------|---------------|------|
| + Chi phí xây dựng + thiết bị: | 6.411.956.000 | đồng |
| + Chi phí quản lý dự án: | 191.310.000 | đồng |
| + Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 591.532.000 | đồng |

+ Chi phí khác: 80.016.000 đồng

+ Chi phí dự phòng: 365.033.000 đồng

8. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

8.1. Về nguồn vốn:

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Bình Định (hỗ trợ 50% chi phí xây dựng và thiết bị, tối đa là **3.200.000.000 đồng**).

- Phần chi phí còn lại do ngân sách huyện Phù Mỹ, ngân sách xã Mỹ Hiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác chi trả.

8.2. Khả năng cân đối vốn:

- Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý: Việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn cho dự án được cân đối, bố trí trong kế hoạch trung hạn 2021 – 2025 tại Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh (đã bố trí 3.200.000.000 đồng).

- Phần vốn ngân sách huyện Phù Mỹ, ngân sách xã Mỹ Hiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác: UBND huyện Phù Mỹ, UBND xã Mỹ Hiệp có trách nhiệm cân đối để đảm bảo thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định.

9. Thời gian dự kiến thực hiện: Năm 2022 -2023 (khi đảm bảo thủ tục đầu tư và được bố trí vốn theo quy định).

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầu tư công trình theo nội dung nêu tại Điều 1 và đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K1, K9.

Lâm Hải Giang