

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng
Dự án: Xây dựng cầu Bờ Mun, huyện Phù Mỹ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 14/2/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Xây dựng cầu Bờ Mun, huyện Phù Mỹ;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1197/SKHĐT-KTN ngày 20/06/2022 và đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại văn bản số 75/TTr-UBND ngày 10/6/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án cầu Bờ Mun do UBND huyện Phù Mỹ làm Chủ đầu tư, với nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư

Theo Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của CT UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
<p>Phần đường: Đầu tư đường đầu cầu theo Tiêu chuẩn TCVN 4054-2005, đường cấp IV đồng bằng.</p> <p>- Tổng chiều dài tuyến đường khoảng L = 600m.</p>	<p>Phần đường: Đầu tư đường đầu cầu theo Tiêu chuẩn TCVN 4054-2005, đường cấp IV đồng bằng.</p> <p>- Tổng chiều dài tuyến đường khoảng L = 808m (bao gồm cầu Bờ Mun, $L_{cầu} = 109,3m$).</p>

- Mặt cắt ngang $B_n = 2 \times 1,0\text{m}$ (lề đường và gia cố lề) + 7,0m (mặt đường) = 9,0m.	- Mặt cắt ngang $B_n = 2 \times 1,0\text{m}$ (lề đường và gia cố lề) + 7,0m (mặt đường) = 9,0m.
- Kết cấu mặt đường và gia cố lề bằng bê tông xi măng.	- Kết cấu mặt đường và gia cố lề bằng bê tông xi măng M300 đá $D_{\max} 40$.
	- Cống tròn, cống hộp: Bằng BTCT lắp ghép và đổ tại chỗ, chiều dài cống theo bề rộng nền đường, tại trọng thiết kế H30.

2. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung (không thay đổi so với chủ trương phê duyệt): 35.745.600.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ, bảy trăm bốn mươi lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Theo Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung	Chênh lệch (+) tăng, (-) giảm
1	Chi phí xây dựng	26.200.000	27.616.287	+1.416.287
2	Chi phí quản lý DA	602.838	632.413	+29.575
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	2.207.151	1.824.293	-382.858
4	Chi phí khác	824.371	857.327	+32.956
5	Chi phí bồi thường, GPMB	2.000.000	2.000.000	0
6	Chi phí dự phòng	3.911.240	2.815.280	-1.095.960
Tổng cộng		35.745.600	35.745.600	0

3. Nội dung khác: Các nội dung khác của Chủ trương đầu tư dự án không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 14/2/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng