

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đập ngăn mặn An Mỹ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đập ngăn mặn An Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo Quyết định số 8381/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND huyện Phù Mỹ về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo Quyết định số 8393/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện Phù Mỹ về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;

Theo Quyết định số 6526/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện Phù Mỹ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Tờ trình số 176/TTr-UBND ngày 22/9/2022; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo tổng hợp trình duyệt dự án đầu tư xây dựng và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 644/BC-SKHĐT ngày 03/10/2022; Báo cáo thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 2391/SNN-QLXDCT ngày 19/9/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án Đập ngăn mặn An Mỹ, với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

1. Tên dự án: Đập ngăn mặn An Mỹ.

2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Bình Định.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

4. Chủ đầu tư: UBND huyện Phù Mỹ.

5. Mục tiêu đầu tư:

- Ngăn mặn, giữ ngọt tạo nguồn cấp nước tưới ổn định cho 130 ha đất canh tác nông nghiệp thuộc các xã Mỹ Cát và Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ;

- Tạo nguồn nước ngọt cung cấp cho nuôi trồng thủy sản;

- Hỗ trợ nguồn nước ngầm, tạo thuận lợi cấp nước sinh hoạt cho nhân dân các xã Mỹ Cát, Mỹ Chánh với tổng số dân ước tính 4.000 người (950 hộ);

- Cải tạo môi trường sinh thái, đảm bảo cảnh quan khu vực;

- Góp phần phát triển tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định chính trị và an ninh quốc phòng trong khu vực.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

6.1. Quy mô đầu tư:

- Xây dựng đập dâng có tổng chiều dài 110 m. Khẩu độ thông nước B = 67,5 m. Kết cấu bằng bê tông cốt thép M300 - bền sunfat, chống thấm bằng cừ thép SPIII, tiêu năng đáy, hình thức điều tiết bằng cửa van phẳng vận hành bằng tời điện, có cầu công tác và bố trí nhà che van, thiết bị cơ khí cửa van bằng thép không rỉ. Sửa chữa, cải tạo các cống lấy nước.

- Xây dựng nhà quản lý vận hành, hình thức nhà cấp IV.

- Xây dựng hệ thống điện vận hành cửa van và chiếu sáng.

6.2. Phương án thiết kế cơ sở:

a. Đập dâng:

- Tuyến công trình: Tuyến đập nằm trên sông La Tinh cách cầu An Mỹ 190,0 m về phía thượng lưu; thuộc xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ.

- Hình thức, kích thước công trình: Hình thức đập tràn đỉnh rộng có cửa điều tiết bằng van phẳng, tiêu năng bể. Đập gồm 5 khoang tràn, mỗi khoang rộng 13,5 m; tổng chiều rộng khoang tràn 67,5 m; cao trình ngưỡng đập -2,0 m. Chiều dài ngưỡng đập 12,0 m; nối tiếp thượng lưu đập; sân trước dài 7,0 m; nối tiếp hạ lưu đập; bể tiêu năng dài 10,0 m; sân sau dài 10,0 m. Cửa van phẳng vận hành bằng tời điện đặt trên hệ giàn công tác có nhà bao che. Cầu công tác rộng 5,0 m.

- Kết cấu công trình: Xử lý nền bằng móng cọc bê tông cốt thép - bền sunfat, xử lý chống thấm bằng cừ thép SPIII; kết cấu đập bằng bê tông cốt thép - bền sunfat, cửa van phẳng kết cấu bằng thép không rỉ SUS304; bể tiêu năng, sân trước và sân sau kết cấu bằng bê tông cốt thép - bền sunfat và gia cố rọ đá.

b. Nhà quản lý, vận hành: Nhà quản lý, vận hành công trình nằm phía vai tả đập với diện tích xây dựng 50,0 m². Kết cấu bằng bê tông cốt thép, gạch xây.

c. Hệ thống điện: Hệ thống điện dùng cho công trình được xây dựng đấu nối vào hệ thống lưới điện của khu vực đến công trình có tổng chiều dài 616,0 m; trong đó đường dây điện trung thế 22KV dài 296,0 m; đường dây điện hạ thế dài 250,0 m; đường dây điện chiếu sáng dài 70,0 m. Xây dựng 01 trạm biến áp 22/0,4kV; công suất 30kVA.

(Chi tiết nội dung và quy mô đầu tư xây dựng dự án theo như hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi do Công ty TNHH Tư vấn Trường Đại học thủy lợi lập, được Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định thẩm định tại Văn bản số 2391/SNN-QLXDCT ngày 19/9/2022)

7. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng:
Công ty TNHH Tư vấn Trường Đại học thủy lợi.

8. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

- Địa điểm xây dựng: Xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

- Diện tích đất sử dụng: Tổng diện tích chiếm đất là 1,91 ha. Trong đó: Diện tích chiếm đất vĩnh viễn là 1,62 ha (*đất trên cạn 0,57 ha; đất dưới nước 1,05 ha*); diện tích chiếm đất tạm thời là 0,29 ha.

9. Loại, nhóm dự án, cấp công trình:

- Loại, nhóm dự án: Công trình phục vụ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; dự án nhóm B.

- Cấp công trình: Đập dâng cấp III; nhà quản lý cấp IV.

10. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Số bước thiết kế: Thiết kế hai bước.

- Danh mục Quy chuẩn, Tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do Công ty TNHH Tư vấn Trường Đại học thủy lợi lập, được Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định thẩm định tại Văn bản số 2391/SNN-QLXDCT ngày 19/9/2022.

11. Tổng mức đầu tư dự án: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng).

Trong đó:

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC	:	897.131.000	đồng;
- Chi phí xây dựng	:	58.368.659.000	đồng;
- Chi phí thiết bị	:	3.049.997.000	đồng;
- Chi phí quản lý dự án	:	1.344.117.000	đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	5.085.707.000	đồng;
- Chi phí chi khác	:	1.245.640.000	đồng;
- Chi phí dự phòng	:	10.008.749.000	đồng.

12. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.

13. Nguồn vốn đầu tư: Thực hiện theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh, cụ thể: Vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách huyện Phù Mỹ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: UBND huyện Phù Mỹ chịu trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

16. Các nội dung khác:

- Trước, trong quá trình triển khai thực hiện bước tiếp theo của dự án, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định thẩm định tại Văn bản số 2391/SNN-QLXDCT ngày 19/9/2022.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn thiện, bổ sung hồ sơ dự án đầy đủ theo các quy định tại Điều 18 Nghị định số 40/2020/NĐCP ngày 06/4/2020 của Chính phủ; khoản 2 và khoản 3 Điều 44, Điều 74 của Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; nội dung đánh giá dự án đầu tư công thực hiện theo quy định tại Điều 73 Luật Đầu tư công; phương pháp và tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư công thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 55 của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời, cập nhật các thông tin báo cáo của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ

II. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Chi tiết theo phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCTTT N.T. Thanh;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K1, K10.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đập ngăn mặn An Mỹ

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2022 của UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Cấm cọc GPMB xây dựng	50.000	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/2022	Trọn gói	10 ngày
2	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu khảo sát, lập thiết kế BVTC – Dự toán	13.662		Tự thực hiện	Thoả thuận giao việc	Quý IV/2022	Trọn gói	25 ngày
3	Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán	2.180.299 (Trong đó: - Chi phí khảo sát :848.331 - Chi phí thiết kế BVTC và dự toán: 1.331.968)		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
4	Lập nhiệm vụ khảo sát giai đoạn lập thiết kế BVTC - Dự toán	25.921		Tự thực hiện	Thoả thuận giao việc	Quý IV/2022	Trọn gói	05 ngày
5	Giám sát khảo sát giai đoạn lập thiết kế BVTC – Dự toán	27.814		Tự thực hiện	Thoả thuận giao việc	Quý IV/2022	Trọn gói	10 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	140.346	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/2022	Trọn gói	15 ngày
7	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT gói thầu xây dựng và thiết bị	102.889		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/2022	Trọn gói	25 ngày
8	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT gói thầu Bảo hiểm dự án	4.763		Tự thực hiện	Thoả thuận giao việc	Quý IV/2022	Trọn gói	25 ngày
9	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị	9.612		Tự thực hiện	Thoả thuận giao việc	Quý IV/2022	Trọn gói	25 ngày
10	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị	1.214.101		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	360 ngày
11	Bảo hiểm xây dựng công trình	583.687		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	360 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
12	Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng	178.830	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/2023	Trọn gói	45 ngày
13	Toàn bộ khối lượng xây dựng và thiết bị	70.570.146 (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 58.368.659 - Chi phí thiết bị: 3.049.997 - Chi phí dự phòng phát sinh khối lượng 10%: 6.141.866 - Chi phí dự phòng trượt giá: 3.009.624)		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	360 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 75.102.070.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ, một trăm lẻ hai triệu, không trăm bảy mươi nghìn đồng)								

Chi phí thiết bị của dự án được tổng hợp theo kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định tại Văn bản số 2391/SNN-QLXDCT ngày 19/9/2022; trước khi triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện thẩm định giá theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.