

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng  
và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung  
Dự án: Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;*

*Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn;*

*Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định 3939/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số 5433/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 4370/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng, dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 14/4/2021; Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn;*

*Theo Quyết định số 444/QĐ-BQL ngày 06/8/2021 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn;*

*Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 279/TTr-BQL ngày 23/11/2022; ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 3268/SNN-QLXDCT ngày 22/11/2022 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 764/BC-SKHĐT ngày 25/11/2021.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn, với các nội dung chủ yếu như sau:

### **I. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng**

- 1. Tên dự án:** Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn.
- 2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư:** HĐND tỉnh Bình Định.
- 3. Người quyết định đầu tư:** Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.
- 4. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT Bình Định.
- 5. Nội dung và quy mô điều chỉnh, bổ sung:**

**5.1. Điều chỉnh, bổ sung quy mô:** Chiều dài tuyến đập; kênh tưới; kè bảo vệ bờ hạ lưu đập; tuyến ống thu gom thoát nước mưa bờ bắc; đường thi công kết hợp quản lý vận hành để phù hợp với hiện trạng, cụ thể như sau:

- Đập dâng: Xây dựng đập dâng trên sông bằng bê tông cốt thép, nền móng đặt trên nền đá. Tổng chiều dài toàn bộ đập theo phương ngang sông là 590,50 m; bao gồm phần đập có cửa van giữa sông rộng 350 m (*kể cả tường, trụ*) với 20 khoang có cửa mỗi khoang rộng 15 m, cao trình ngưỡng tràn 14.0 m, cao trình đỉnh trụ pin 19.0 m, cửa van phẳng bằng thép vận hành bằng tời điện; phần đập tràn tự do 2 bên dạng tràn Labyrinth với tổng chiều rộng ngang sông 240,50 m; cao trình ngưỡng tràn 18,0 m (MNDBT). Trên đập có kết hợp cầu giao thông HL93 dài 590,5 m; rộng 10 m gồm 29 nhịp; dầm chính bằng bê tông cốt thép dự ứng lực.

- Kênh tưới: Xây dựng tuyến kênh chính tổng chiều dài 7.083 m, dạng kênh chữ nhật kết cấu bằng bê tông cốt thép.

- Kè bảo vệ bờ hạ lưu đập: Tổng chiều dài 5.580 m, dạng kè mái nghiêng, thân kè đắp đất, gia cố mái bằng tấm lát bê tông đúc sẵn trong hệ khung dầm bê tông cốt thép, chân kè kết cấu bằng dầm bê tông cốt thép và đổ đá học, đỉnh kè kết cấu bằng bê tông kết hợp giao thông.

- Tuyến ống thu gom thoát nước mưa bờ bắc: Tuyến ống dài 2.609,5 m; đường kính D1,5m.

- Đường thi công kết hợp quản lý vận hành: Đường giao thông nối từ đầu đập bờ trái nối vào đường trục chính Quốc lộ 19B phía bờ Bắc sông Côn, tổng chiều dài 2.935 m, đường gom đô thị loại IV, bề rộng nền đường 10 m, mặt đường rộng 7,0 m với 2 làn xe. Trên đường có tổng số 10 công trình, trong đó có 3 cầu.

**5.2. Bổ sung hạng mục:** Xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng Phú Phong đi Quốc lộ 19B dài 2.261,75 m.

## 6. Phương án thiết kế cơ sở phần điều chỉnh, bổ sung:

**6.1. Hạng mục Đường thi công kết hợp quản lý vận hành:** Bổ sung sửa chữa các vị trí bê tông hư hỏng, xuống cấp dài 1.268 m bằng cách đào bóc bỏ phần bê tông hư hỏng, đổ lại bê tông mới M300.

**6.2. Xây dựng tuyến đường kết nối từ đập dâng đi Quốc lộ 19B dài 2.261,75 m.**

a. Đường giao thông:

\* Tuyến đường: Quy mô xây dựng (đường chính khu vực).

- Chiều dài tuyến:  $L = 2.261,75$  m.

- Tốc độ thiết kế  $V_{tk} = 50$  km/h.

- Mô đun đàn hồi yêu cầu mặt đường:  $E_{yc} = 155$  Mpa.

- Tải trọng trục tính toán/1 trục: 100 Kn.

- Bề rộng nền đường theo quy hoạch:  $B_n = 28,00$  m; được phân chia giai đoạn đầu tư xây dựng.

- Đoạn 1: Km0+0,00 ÷ Km1+651,82 dài 1.651,82 m.

+ Bề rộng nền đường  $B_n = 18,0$  m + 2 x 2,66 m = 23,32 m. Trong đó: (2 x 2,26) m là phần nền đường đắp chờ (hai bên taluy) để hoàn thiện trong giai đoạn sau.

+ Bề rộng mặt đường:  $B_m = 2$  x 7,0 m = 14,0 m.

+ Bề rộng dải phân cách giữa:  $B_{pc} = 2,0$  m.

+ Bề rộng lề đường:  $B_{ld} = 2$  x 1,0 m = 2,0 m.

+ Bề rộng đắp chờ:  $B_{ld} = 2$  x 2,66 m = 5,32 m.

+ Dốc ngang mặt đường:  $i = 2\%$ .

+ Dốc ngang lề đường:  $i = 4,0\%$ .

- Đoạn 2: Km1+651,82 ÷ Km2+261,75 dài 609,93 m.

+ Bề rộng nền đường:  $B_n = 28,0$  m.

+ Bề rộng mặt đường:  $B_m = 2$  x 7,0 m = 14,0 m.

+ Bề rộng dải phân cách giữa:  $B_{pc} = 2,0$  m.

+ Bề rộng lề đường:  $B_{vh} = 2$  x 6,0 m = 12,0 m.

+ Dốc ngang mặt đường:  $i = 2\%$ .

+ Dốc ngang lề đường:  $i = 4,0\%$ .

\* Nút giao thông:

- Nút giao với đường thi công quản lý kênh và đường từ Bảo tàng Quang Trung đi tháp Dương Long.

- Nút giao với Quốc lộ 19B.

\* Thiết kế an toàn giao thông: Các công trình an toàn giao thông được thiết kế theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ. Biển báo dùng loại dán màng phản quang.

*b. Công trình thoát nước:*

\* Thoát nước khu vực:

- Cầu dầm 20 m: Tại lý trình Km0+821,50.

+ Tải trọng thiết kế HL93.

+ Tần suất lũ  $P = 2\%$ .

+ Khổ cầu:  $B_c = 3,5 \text{ m} + 7 \text{ m} + 2 \text{ m} + 7 \text{ m} + 3,5 \text{ m} = 23 \text{ m}$ .

+ Kết cấu phần trên: Dầm bản hộp 20 m, gồm 2 đơn nguyên.

+ Lan can tay vịn bằng thép mạ kẽm.

+ Khe co giãn bằng thép dạng răng lược.

+ Kết cấu mô: Mô nặng dạng chữ U, gồm 2 đơn nguyên đặt sát nhau. Móng móng mỗi đơn nguyên đặt trên hệ 5 cọc khoan nhồi, đường kính 100 cm.

- Cầu bản hộp: 2 cái (gồm 1 cầu bản hộp 2 x 6m và 1 cầu bản hộp 4 m).

+ Tải trọng thiết kế H30-XB80.

+ Tần suất lũ  $P = 2\%$ .

+ Khổ cầu:  $B_c = 3,5 \text{ m} + 7 \text{ m} + 2 \text{ m} + 7 \text{ m} + 3,5 \text{ m} = 23 \text{ m}$ .

+ Lan can tay vịn bằng thép mạ kẽm.

- Cống tròn Ø120: 6 cái.

+ Tải trọng thiết kế H30-XB80.

+ Tần suất lũ  $P = 2\%$ .

+ Cống BTLT đúc sẵn.

\* Thoát nước mặt đường: Cống ngang sử dụng cống tròn bê tông ly tâm chịu lực (H30) Ø60cm. Bố trí cống ngang với khoảng cách 50 m/cống, bịt đầu cống bằng gạch đặc KT (200x90x50) vữa xi măng Mac100, dày 20 cm chèn đầu nối với hệ thống thoát nước dọc tuyến.

**6.3. Xây dựng hệ thống cấp điện – điện chiếu sáng:**

- Xây dựng đường dây 22kV có chiều dài 1.450 m.

+ Điểm đầu: Tại cột C52.

- + Điểm cuối: Tại cột TBA chiếu sáng xây dựng mới.
- Xây dựng mới 01 trạm biến áp 3 pha 50kVA-22/0,4kV, tại Km1+187. Kết cấu bố trí kiểu hở, MBA treo trên cột thép 2 cột bê tông li tâm 14.
- Xây dựng đường dây chiếu sáng có chiều dài 2.750 m.

(Chi tiết nội dung và quy mô đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung theo như hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung do Liên danh Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế giao thông Bình Định và Công ty TNHH Phát triển công nghệ Việt Long lập, được Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định thẩm định tại Văn bản số 3268/SNN-QLXDCT ngày 22/11/2022)

**7. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, tổ chức lập khảo sát xây dựng điều chỉnh, bổ sung:** Liên danh Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế giao thông Bình Định và Công ty TNHH Phát triển công nghệ Việt Long.

**8. Loại, nhóm dự án, cấp công trình:** Công trình Nông nghiệp và PTNT, nhóm B, cấp III (Đập dâng cấp III, kè cấp IV, đường giao thông cấp II).

**9. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 754.039.862.000 đồng** (Bảy trăm năm mươi bốn tỷ, không trăm ba mươi chín triệu, tám trăm sáu mươi hai nghìn đồng).

Đơn vị tính: 1.000 đồng

| T<br>T           | Cơ cấu nội dung chi phí | Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 5433/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh | Giá trị điều chỉnh, bổ sung (tăng (+), giảm (-)) | Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung |
|------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|
| 1                | Chi phí xây dựng        | 481.023.758  | +69.255.546                                      | 550.279.304                         |
| 2                | Chi phí thiết bị        | 114.314.133  | -34.439.935                                      | 79.874.198                          |
| 3                | Chi phí QLDA            | 7.284.771  | +529.102   | 7.813.873                           |
| 4                | Chi phí tư vấn ĐTXD     | 26.507.644   | +878.251   | 27.385.895                          |
| 5                | Chi phí khác            | 13.738.217   | +5.260.176                                       | 18.998.393                          |
| 6                | Chi phí đền bù, GPMB    | 24.477.396   | +2.522.604                                       | 27.000.000                          |
| 7                | Chi phí dự phòng        | 86.693.943   | -44.005.744                                      | 42.688.199                          |
| <b>Tổng cộng</b> |                         | <b>754.039.862</b>   | <b>0</b>   | <b>754.039.862</b>                  |

**10. Tiến độ thực hiện dự án:** Từ tháng 12/2020 đến tháng 12/2024.

**11. Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hạng mục bổ sung:** Thực hiện theo Văn bản số 320/UBND-KT ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh, cụ thể:

Hạng mục: Tuyến đường kết nối từ Đập dâng Phú Phong đi Quốc lộ 19B giao UBND huyện Tây Sơn tự bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương và tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư, bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT triển khai đầu tư xây

dựng theo đúng quy định.

**12. Đơn vị vận hành khai thác:** Hạng mục tuyến đường kết nối từ Đập dâng Phú Phong đi Quốc lộ 19B: Giao cho UBND huyện Tây Sơn quản lý, vận hành khai thác.

**13. Nội dung khác:**

- Trước, trong quá trình triển khai thực hiện bước tiếp theo của dự án, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định thẩm định nêu tại Văn bản số 3268/SNN-QLXDCT ngày 22/11/2022.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định tại Điều 22 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ; nội dung đánh giá dự án đầu tư công thực hiện theo quy định tại Điều 73 Luật Đầu tư công; cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Các nội dung khác không kiến nghị điều chỉnh, bổ sung tại Báo cáo này vẫn thực hiện theo Quyết định số 5433/QĐ-UBND ngày 31/12/2020, Quyết định số 4370/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và các Quyết định khác của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

**II. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn** với nội dung chi tiết theo phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**

**PHỤ LỤC:**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN BỔ SUNG**

**Dự án: Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn**

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày    / 11/2022 của UBND tỉnh)

| TT | Tên gói thầu   | Giá gói thầu (1.000 đồng) | Nguồn vốn                              | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|----|--|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|
| 1  | Bảo hiểm xây dựng công trình<br>Hạng mục:<br>Tuyến đường kết nối từ Đập dâng đi Quốc lộ 19B  | 247.547                   | Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý | Chỉ định thầu               | Thương thảo hợp đồng          | Quý II, Quý III/2023                        | Trọn gói      | Theo thời gian thi công      |
| 2  | Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế BVTC và dự toán Hạng mục: Tuyến đường kết nối từ Đập dâng đi Quốc lộ 19B | 2.000                     |  | Tự thực hiện                | Thỏa thuận giao việc          | Quý IV/2022                                 | Trọn gói      | 02 tháng                     |
| 3  | Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Thi công xây dựng Hạng mục: Tuyến đường kết nối từ Đập dâng đi Quốc lộ 19B                             | 100.000                   |  | Tự thực hiện                | Thỏa thuận giao việc          | Quý II, Quý III/2023                        | Trọn gói      | 02 tháng                     |
| 4  | Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế BVTC và dự toán Hạng mục: Tuyến đường kết nối từ Đập dâng đi Quốc lộ 19B   | 930.186                   |  | Đấu thầu rộng rãi qua mạng  | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ  | Quý IV/2022                                 | Trọn gói      | 03 tháng                     |



| TT   | Tên gói thầu  | Giá gói thầu (1.000 đồng)  | Nguồn vốn                              | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng        | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|--|---|--|--|-----------------------------|-------------------------------|---|----------------------|------------------------------|
| 5  | Tư vấn thẩm tra Thiết kế BVTC và dự toán Hạng mục: Tuyến đường kết nối từ Đập dâng đi Quốc lộ 19B | 85.617   | Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý | Chỉ định thầu               | Thương thảo hợp đồng          | Quý I/2023                                  | Trọn gói             | 01 tháng                     |
| 6  | Tư vấn cắm mốc giải phóng mặt bằng Hạng mục: Tuyến đường kết nối từ Đập dâng đi Quốc lộ 19B       | 490.000  |  | Chỉ định thầu               | Thương thảo hợp đồng          | Quý IV/2022                                 | Trọn gói             | 04 tháng                     |
| 7  | Thi công xây dựng công trình Hạng mục: Tuyến đường kết nối từ Đập dâng đi Quốc lộ 19B             | <b>84.290.959</b><br>(Trong đó:<br>- Chi phí xây lắp: 80.016.054;<br>- Chi phí thiết bị: 188.115;<br>- Hạ tầng trạm trộn BTXM: 72.935<br>- Chi phí dự phòng 5%: 4.013.855) |  | Đấu thầu rộng rãi qua mạng  | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ  | Quý II, Quý III/2023                        | Theo đơn giá cố định | 15 tháng                     |
| <b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 86.146.309.000 đồng</b><br>(Tám mươi sáu tỷ, một trăm bốn mươi sáu triệu, ba trăm lẻ chín nghìn đồng) |   |  |  |                             |                               |   |                      |                              |

*Giá trị các gói thầu được lập trên cơ sở kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Văn bản số 3268/SNN-QLXDCT ngày 22/11/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định; khi triển khai thực hiện Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật lại giá các gói thầu (bước thiết kế bản vẽ thi công – dự toán) theo quy định hiện hành trước khi triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu.*