

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn
Dự án: Xử lý khắc phục sạt lở mái taluy đường Nguyễn Tất Thành nối dài,
thành phố Quy Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 09/08/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 3405/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Xử lý khắc phục sạt lở mái taluy đường Nguyễn Tất Thành nối dài, thành phố Quy Nhơn;

Theo Quyết định số 10790/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách thành phố;

Căn cứ Văn bản số 2360/UBND-KT ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh về việc phương án xử lý, khắc phục sạt lở mái taluy đường Nguyễn Tất Thành nối dài, thành phố Quy Nhơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo tổng hợp trình duyệt dự án đầu tư xây dựng và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu văn số 93/BC-SKHĐT ngày 06/3/2023; Báo cáo thẩm định của Sở Xây dựng tại các Văn bản số 22/SXD-HTKTTĐ ngày 19/01/2023, số 328/SXD-HTKT ngày 14/02/2023, kèm theo hồ sơ dự án đã được thẩm định, đóng dấu xác nhận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu văn, dự án Xử lý khắc phục sạt lở mái taluy đường Nguyễn Tất Thành nối dài, thành phố Quy Nhơn, với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

1. Tên dự án: Xử lý khắc phục sạt lở mái taluy đường Nguyễn Tất Thành nối dài, thành phố Quy Nhơn.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

3. Chủ đầu tư: UBND thành phố Quy Nhơn.

4. Mục tiêu đầu tư: Xử lý sạt lở mái taluy đường Nguyễn Tất Thành nối dài, nhằm giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra, tránh sạt lở đất đá trong các mùa mưa tới, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện khi tham gia giao thông qua khu vực này, tạo mỹ quan đô thị.

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

5.1. Gia cố mái taluy:

- Đục tẩy cục bộ một số vị trí, xử lý bề mặt mái dốc đá phạm vi xung quanh vị trí sạt lở.

- Gia cố bề mặt mái taluy bằng lưới thép sức kháng cao với sợi thép có đường kính 2,7mm xoắn kép tạo mắt lưới hình lục giác có kích thước 8cmx10cm; chiều rộng một cuộn lưới thép là 2,85m; vòng liên kết giữa các tấm lưới thép được cấu tạo từ vật liệu inox không gỉ, đường kính 4mm với kích thước danh định 50mmx20mm; tấm đế neo hình vuông có kích thước 250mmx250mm dày 8mm; đinh neo loại thanh neo thép ren suốt đường kính D32; đường kính lỗ khoan là 76 mm; cáp thép neo biên trên và dưới sử dụng các cáp thép có đường kính 16 mm; lưới địa kỹ thuật 3 trục gốc Polyme làm bằng vật liệu Polypropylene,...

- Phạm vi gia cố: Với chiều dài khoảng 210m; chiều cao trung bình H = 30m.

- Phía trên phạm vi gia cố mái taluy thiết kế rãnh đỉnh hình thang vát 1:1 từ lý trình Km0+30 đến Km0+254,6, vị trí rãnh đỉnh cách đỉnh mái taluy gia cố từ 5-7m, để thu nước từ ngoài mái dốc tự nhiên. Kết cấu rãnh đỉnh bằng bê tông xi măng C16 đổ tại chỗ.

5.2. Hệ thống thoát nước: Xây dựng bậc dốc nước bằng bê tông xi măng C16 tại lý trình Km0+30 thu nước từ rãnh đỉnh để dẫn nước ra ngoài taluy và được đấu nối với hệ thống thoát nước hiện trạng tại via hè bằng cống bê tông cốt thép đường kính D800 và kết nối với cống dọc hiện hữu của đường Nguyễn Tất Thành tại lý trình khoảng Km0+024.

5.3. Hoàn trả công trình hiện trạng:

- Di dời hệ thống điện, cây xanh: Di chuyển hệ thống điện trên via hè trong phạm vi thi công khoan, lắp đặt neo đỉnh thép và trải lưới thép cường độ cao với chiều dài khoảng 350m và di chuyển các cây xanh trong phạm vi thi công.

- Hoàn trả công trình hiện trạng:

- + Hoàn trả hiện trạng đường Nguyễn Tất Thành: Mặt đường hoàn trả bằng bê tông nhựa C12,5 dày trung bình 5cm; hoàn trả lại hệ thống điện và điện chiếu sáng trên via hè; bó via, lát via hè,...

- + Hoàn trả công viên: Tiến hành tạo mặt bằng và hoàn trả trồng cây xanh và điện trang trí; xây dựng lại bó via via hè bằng đá granit theo via hè đường Nguyễn Tất Thành nối dài,...

(Chi tiết nội dung và quy mô đầu tư xây dựng dự án theo hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được Sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 22/SXD-HTKTTĐ ngày 19/01/2023, Văn bản số 328/SXD-HTKTTĐ ngày 14/02/2023 và đóng dấu xác nhận).

6. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án:

6.1. Tổ chức tư vấn khảo sát địa chất: Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ.

6.2. Tổ chức tư vấn khảo sát địa hình, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ.

7. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

7.1. Địa điểm xây dựng: thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

7.2. Diện tích đất sử dụng: Khoảng 1ha.

8. Loại, nhóm dự án, cấp công trình: Công trình giao thông đô thị; dự án nhóm C; hạng mục gia cố mái taluy cấp III.

9. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

9.1. Số bước thiết kế: Thiết kế hai bước.

9.2. Danh mục Quy chuẩn, Tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đã được Sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 22/SXD-HTKTTĐ ngày 19/01/2023 và Văn bản số 328/SXD-HTKT ngày 14/02/2023.

10. Tổng mức đầu tư xây dựng: 61.752.305.000 đồng (Sáu mươi một tỷ, bảy trăm năm mươi hai triệu, ba trăm lẻ năm nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	47.570.933.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án	:	976.069.000 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	3.733.735.000 đồng;
- Chi phí khác	:	1.009.003.000 đồng;
- Chi phí Bồi thường, GPMB	:	324.000.000 đồng;
- Chi phí dự phòng	:	8.138.565.000 đồng.

11. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022 - 2024.

12. Nguồn vốn đầu tư: Thực hiện theo Quyết định số 3405/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh.

13. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

14. Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng: Chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

15. Các nội dung khác:

15.1. UBND thành phố Quy Nhơn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được Sở Xây dựng thẩm định nêu tại Văn bản số 22/SXD-HTKTTĐ ngày 19/01/2023, Văn bản số 328/SXD-HTKT ngày 14/02/2023, Biên bản họp ngày 27/02/2023; hoàn thiện, bổ sung hồ sơ dự án đầy đủ theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 40/2020/NĐCP ngày 06/4/2020 của Chính phủ; khoản 2 và khoản 3 Điều 44, Điều 74 của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; nội dung đánh giá dự án đầu tư công thực hiện theo quy định tại Điều 73 Luật Đầu tư công; phương pháp và tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư công thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 55 của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP của

Chính phủ; đồng thời, cập nhật các thông tin báo cáo của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về giải pháp thiết kế xây dựng công trình, tổng mức đầu tư của dự án và các nội dung có liên quan khác theo quy định.

15.2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan kịp thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện theo quy định.

II. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn: Chi tiết theo phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. UBND thành phố Quy Nhơn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K3, K10, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN

Dự án: Xử lý khắc phục sạt lở mái taluy đường Nguyễn Tất Thành nội dài, thành phố Quy Nhơn

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập hồ sơ chuyển đổi đất rừng phòng hộ	100.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 3/2023	Trọn gói	20 ngày
2	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng bước lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	13.500		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 3/2023	Trọn gói	05 ngày
3	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	10.328		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 3/2023	Trọn gói	30 ngày
4	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	1.299.141		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Tháng 3/2023	Trọn gói	30 ngày
5	Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	132.723		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II/2023	Trọn gói	15 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 1.555.692.000 đồng <i>(Một tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, sáu trăm chín mươi hai nghìn đồng)</i>								

Giá trị các gói thầu được lập theo kết quả tổng hợp trên cơ sở kết quả thẩm tra Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại Báo cáo số 01.2023/BCTT-CIC228 của Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn Hạ tầng và xây dựng CIC228 và

Công ty cổ phần Tư vấn – Đầu tư xây dựng chiếu sáng và cơ điện công trình; Sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 22/SXD-HTKTTĐ ngày 19/01/2023 và Văn bản số 328/SXD-HTKTTĐ ngày 14/02/2023; khi triển khai thực hiện Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật lại giá các gói thầu theo quy định hiện hành trước khi triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu.