

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1143 /UBND-KT

Bình Định, ngày 20 tháng 02 năm 2024

V/v chủ trương sửa chữa sạt
lở, hư hỏng hệ thống kênh
Văn Phong và Thượng Sơn
của Công ty TNHH Khai thác
công trình thủy lợi Bình Định

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Tài chính;
- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 440/SNN-QLXDCT ngày 19/02/2024 về việc chủ trương sửa chữa sạt lở, hư hỏng hệ thống kênh Văn Phong và Thượng Sơn của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định và ý kiến của Sở Tài chính tại Văn bản số 423/STC-DNTH ngày 01/02/2024 về việc tham gia góp ý danh mục và nguồn kinh phí sửa chữa sạt lở, hư hỏng hệ thống kênh Văn Phong và Thượng Sơn của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định thực hiện sửa chữa sạt lở, hư hỏng hệ thống kênh Văn Phong và Thượng Sơn với 02 danh mục công trình, tổng kinh phí thực hiện là: **320.000.000 đồng** (Ba trăm hai mươi triệu đồng).

(Chi tiết có danh mục công trình kèm theo)

2. Về nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và nguồn thu từ sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác năm 2024.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh

Phụ lục
DANH MỤC SỬA CHỮA SẠT LỎ, HƯ HỎNG HỆ THỐNG KÊNH VĂN PHONG VÀ THƯỢNG SƠN
(Kèm theo Văn bản số: /UBND-KT ngày /02/2024 của UBND tỉnh)

TT	Tên công trình	Hệ thống	Địa điểm	Kinh phí dự kiến (triệu đồng)	Hiện trạng hư hỏng	Biện pháp sửa chữa
1	Sửa chữa kênh Văn Phong tại K17+930 và K19+990	Văn Phong	Xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn	205,0	Vị trí K17+930: Mái kênh phía hữu m=1,0; h=2,9m được gia cố bằng bê tông tấm lát KT(100x100x10)cm; bị sạt lở, sụp gãy tạo hàm ếch khoét sâu vào đường bê tông 2,7m dài L=22m.	Vị trí K17+930: Khắc phục lại hiện trạng ban đầu bằng đắp đất và đổ khung giằng mái bên trong lát tấm bê tông tận dụng kích thước (100x100x10)cm, dưới khung giằng xếp đồng đá tiêu nước.
					Vị trí K19+990: (dưới cầu máng) mái kênh phía tả m=1,0; h=4m được gia cố phía mái trên Lx=2,7m; h=1,9m bằng bê tông M200 đá (1x2) đổ tại chỗ dày 10cm, mái dưới Lx=3,0m; h=2,12 bằng bê tông tấm lát KT(100x100x10)cm; Bị sạt lở, sụp gãy tạo hàm ếch khoét sâu vào nền đường bê tông 2,7m dài L=9,2m	Vị trí K19+990: (dưới cầu máng) Khắc phục lại hiện trạng ban đầu bằng đắp đất, phía mái trên đổ bê tông tại chỗ M200 đá (1x2) dày 10cm, phía mái dưới lát tấm bê tông tận dụng KT(100x100x10)cm.
2	Sửa chữa kênh Thượng Sơn tại K2+360 và K12+351	Thượng Sơn	Xã Tây Thuận, xã Tây Giang huyện Tây Sơn	115,0	Vị trí K2+360: Hồ thu nước thượng lưu mặt bờ và mái kênh m=1,5; h=2,5m bị xói lở trôi mất đất, trống rỗng dưới nền và mái bê tông, sâu 1,5m dài L=23,6m. Phía thượng lưu hồ thu bị xói lở đất tạo dòng chảy dài L=8,0m, sâu H=1,5m, rộng B=5,0m.	Vị trí K2+360: Khắc phục lại hiện trạng ban đầu bằng đắp đất, mặt bờ, mái hồ thu bằng bê tông M200 đá (1x2) đổ tại chỗ dày 15cm. Gia cố thêm phần mái thượng lưu hồ thu nước bằng bê tông M200 đá (1x2) đổ tại chỗ dày 15cm có chân khay. Đắp đất hồ xói thượng lưu hồ thu nước.

TT	Tên công trình	Hệ thống	Địa điểm	Kinh phí dự kiến (triệu đồng)	Hiện trạng hư hỏng	Biện pháp sửa chữa
					Vị trí K12+351: Hồ thu nước thượng lưu mặt bờ và mái kênh m=1,5; h=2,5m bị xói lở sụp gây trôi mất đất, sâu 1,5m dài L=18,0m. Phía thượng lưu hồ thu bị xói lở đất tạo dòng chảy dài L=8,0m, sâu H=1,0m, rộng B=4,5m.	Vị trí K12+351: Khắc phục lại hiện trạng ban đầu bằng đắp đất, mặt bờ, mái hồ thu bằng bê tông M200 đá (1x2) đổ tại chỗ dày 15cm. Gia cố thêm phần mái thượng lưu bằng bê tông M200 đá (1x2) đổ tại chỗ dày 15cm có chân khay. Đắp đất hồ xói thượng lưu hồ thu nước.
	TỔNG CỘNG			320		