

Số: 4205 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Trung tâm Y tế huyện Vân Canh; Hạng mục: Xây mới khoa
Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, An toàn thực phẩm, nhà làm việc
phòng Dân số - Truyền thông giáo dục sức khỏe; Hệ thống phòng cháy, chữa
cháy; Cải tạo, nâng cấp Khoa khám - hồi sức cấp cứu và Hành chính

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh Bình Định về việc Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3101/QĐ-UBND ngày 23/09/2022 của UBND tỉnh về việc Ban hành Đề án Nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025; Quyết định số 4746/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 3101/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 18/12/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 4565/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024; Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 03/7/2024 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2024 (vốn đầu tư tập trung ngân sách tỉnh);

Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm Y tế huyện Vân Canh; Hạng mục: Xây mới Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, An toàn thực phẩm, nhà làm việc phòng Dân số - Truyền thông giáo dục sức khỏe; Hệ thống phòng cháy, chữa cháy; Cải tạo, nâng cấp Khoa khám - hồi sức cấp cứu và Hành chính;

Theo đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 1692/TTr-BQLDA ngày 23/11/2024 (kèm theo là Văn bản số 189/SXD-QLXDTĐ ngày 06/11/2024 của Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Trung tâm Y tế huyện Vân Canh; Hạng mục: Xây mới Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, An toàn thực phẩm, nhà làm việc phòng Dân số - Truyền thông giáo dục sức khỏe; Hệ thống phòng cháy, chữa cháy; Cải tạo, nâng cấp Khoa khám - hồi sức cấp cứu và Hành chính); đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 778/BC-SKHĐT ngày 29/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung sau:

I. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng:

1. Tên dự án: Trung tâm Y tế huyện Vân Canh; Hạng mục: Xây mới Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, An toàn thực phẩm, nhà làm việc phòng Dân số - Truyền thông giáo dục sức khỏe; Hệ thống phòng cháy, chữa cháy; Cải tạo, nâng cấp Khoa khám - hồi sức cấp cứu và Hành chính (sau đây gọi tắt là Dự án).

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Định.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng mới Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, An toàn thực phẩm, nhà làm việc phòng Dân số - Truyền thông giáo dục sức khỏe; Hệ thống phòng cháy, chữa cháy; Cải tạo, nâng cấp Khoa khám - hồi sức cấp cứu và Hành chính của Trung tâm Y tế huyện Vân Canh, nhằm nâng cao cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo công tác y tế dự phòng, khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn huyện Vân Canh.

4. Quy mô đầu tư xây dựng:

a) Khu đất của Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, An toàn thực phẩm, nhà làm việc phòng Dân số - Truyền thông giáo dục sức khỏe:

- Xây dựng mới Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, An toàn thực phẩm, nhà làm việc phòng Dân số - Truyền thông giáo dục sức khỏe, với quy mô 02 tầng nổi, chiều cao công trình 9m so với cốt 0,00, nền cao 0,45m so với cốt sân, diện tích

xây dựng khoảng $492,5\text{m}^2$, tổng diện tích sàn khoảng $927,6\text{m}^2$. Móng đơn bê tông cốt thép (BTCT) cấp độ bền B20 (M250) đặt trên nền tự nhiên, móng tường xây đá chẻ. Hệ khung cột, dầm, sàn BTCT cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mái BTCT phía trên lợp tôn, xà gồ thép. Nền, sàn lát gạch granite; nền, sàn khu vệ sinh lát gạch ceramic chống trượt. Tường xây gạch không nung. Tường trong các phòng, hành lang, cầu thang, khu vệ sinh ốp gạch ceramic; trần đóng thạch cao hoàn thiện. Toàn bộ công trình trát vữa xi măng (VXM) và bả matic và sơn nước hoàn thiện. Hệ thống cửa bằng nhôm kính, sơn tĩnh điện và có khung sắt bảo vệ. Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống cấp điện, điện nhẹ, điều hòa không khí, cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho công trình.

- Xây dựng mới các hạng mục phụ trợ:

+ Nhà xe với quy mô 01 tầng nổi, chiều cao công trình 3,3m so với cốt nền, nền cao 0,1m so với cốt sân, diện tích xây dựng khoảng 85m^2 , diện tích sàn khoảng $74,8\text{m}^2$. Móng đơn BTCT cấp độ bền B20 (M250) đặt trên nền tự nhiên, móng tường xây đá chẻ. Hệ khung vì kèo thép ống chịu lực. Mái lợp tôn, xà gồ thép. Nền đổ bê tông, cát ron hoàn thiện. Lắp đặt hệ thống kỹ thuật.

- Bể nước để phục vụ PCCC và cấp nước sinh hoạt cho toàn khu, có diện tích xây dựng khoảng $32,8\text{m}^2$, khối tích bể khoảng $88,5\text{m}^3$: Bể dạng ngầm đặt trên nền đất tự nhiên; kết cấu vách, khung BTCT cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mặt bể cao hơn cốt sân +0,2m. Thành và đáy bể trát VXM và quét chống thấm hoàn thiện.

- Nhà đặt máy bơm (xây trên Bể nước) với quy mô 01 tầng nổi, chiều cao công trình 3,45m so với cốt 0,00, nền cao 0,2m so với cốt mặt bản nắp Bể nước, tổng diện tích sàn khoảng $32,8\text{m}^2$ (phòng đặt máy bơm có diện tích sàn khoảng $16,4\text{m}^2$ và phòng vận hành bể xử lý nước thải có diện tích sàn khoảng $16,4\text{m}^2$). Tường xây gạch không nung. Hệ khung cột, dầm, sàn BTCT cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mái BTCT. Lắp đặt hệ thống kỹ thuật.

- Tường rào cổng ngõ với tổng chiều dài khoảng 179,4m; cụ thể:

+ Cổng chính ở hướng Tây rộng khoảng 6m bằng cổng inox xếp tự động.

+ Tường rào loại 1 (song sắt thoáng) tại mặt tiếp giáp với đường giao thông có chiều dài khoảng 83,6m: Kết cấu móng, trụ, giằng bằng BTCT cấp độ bền B20 (M250) chịu lực, móng tường xây đá chẻ. Xây gạch không nung kết hợp song sắt thoáng trang trí cao khoảng 2,6m, sơn nước không bả hoàn thiện.

+ Tường rào loại 2 (xây gạch kín) tại mặt tiếp giáp với đất công cộng khác có chiều dài khoảng 89,8m: Kết cấu móng, trụ, giằng bằng BTCT cấp độ bền B20 (M250) chịu lực, móng tường xây đá chẻ. Xây gạch không nung cao khoảng 2,6m, sơn nước không bả hoàn thiện.

- Sân vườn nội bộ:

+ Sân bê tông có diện tích xây dựng khoảng 623m^2 , đổ bê tông cấp độ bền B20 (M250) hoàn thiện và cắt khe và tạo nhám hoàn thiện.

+ Sân vườn, bồn hoa: Bồn hoa trồng cỏ lá gừng kết hợp với các loại cây xanh. Thành bồn hoa xây bằng gạch không nung, trát VXM và sơn nước không bả hoàn thiện.

- Hệ thống xử lý nước thải: Bể xử lý nước thải dạng ngầm đặt trên nền đất tự nhiên, có công suất $5\text{m}^3/\text{ngày đêm}$, diện tích xây dựng khoảng 8m^2 .

- Hệ thống PCCC, hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà (cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải).

- Đầu tư mua sắm, lắp đặt các thiết bị: PCCC, điều hòa không khí, xử lý nước thải.

b) Khu đất của Trung tâm Y tế huyện Vân Canh:

- Cải tạo, nâng cấp Khoa khám - hồi sức cấp cứu và Hành chính: Nhà hiện trạng quy mô 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 873m^2 , tổng diện tích sàn khoảng $1.657,4\text{m}^2$. Nội dung cải tạo, nâng cấp:

+ Cải tạo, sửa chữa tường, trần, sàn, mái; thay đổi cục bộ diện tích không gian của một số phòng làm việc, phòng chức năng (*việc cải tạo, sửa chữa không gây ảnh hưởng đến hệ khung kết cấu của công trình, không làm thay đổi đến quy mô tổng diện tích của công trình*); cải tạo các trang thiết bị điện, nước, khu vệ sinh.

+ Thay thế một số tôn lợp hư hỏng, cải tạo hệ thống ống thoát nước mái, chống thấm hệ thống sê nô mái phân mái; cạo bỏ lớp sơn hiện trạng, trám vá và sơn bả matic toàn bộ trần; cạo bỏ lớp sơn tường, trám vá và sơn bả matic toàn bộ tường trong và ngoài nhà, bổ sung ốp gạch cho hành lang, khu vệ sinh và một số phòng chức năng; thay thế một số vị trí gạch lát nền bị hư hỏng; cải tạo nâng cấp các khu vệ sinh; cải tạo mặt tiền công trình; thay thế một số cửa bị hư hỏng.

+ Cải tạo, nâng cấp các hệ thống điện, điện nhẹ, cấp thoát nước, phòng cháy và chữa cháy, chống sét.

- Hệ thống PCCC: Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, đấu nối vào hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy trong nhà hiện có của các hạng mục công trình trong khuôn viên đất hoặc bố trí ống chờ cho các hạng mục chưa có hệ thống chữa cháy trong nhà; gồm:

+ Hệ thống đường ống cấp nước, trụ chữa cháy ngoài nhà và các thiết bị.

+ Bể nước chữa cháy có diện tích xây dựng khoảng $57,34\text{m}^2$, khối tích bể khoảng $154,8\text{m}^3$: Bể dạng ngầm đặt trên nền đất tự nhiên; kết cấu vách, khung BTCT cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mặt bể cao hơn cốt sân $+0,2\text{m}$. Thành và đáy bể trát VXM và quét chống thấm hoàn thiện.

+ Nhà đặt máy bơm (trên bể nước chữa cháy) với quy mô 01 tầng nổi, chiều cao công trình $3,45\text{m}$ so với cốt $0,00$, nền cao $0,2$ so với cốt mặt bản nắp Bể nước, tổng diện tích sàn khoảng $19,74\text{m}^2$. Tường xây gạch không nung. Hệ khung cột, dầm, sàn BTCT cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mái BTCT.

- Đầu tư mua sắm, lắp đặt các thiết bị PCCC, điều hòa không khí.

(Chi tiết nội dung và quy mô đầu tư xây dựng của Dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình duyệt theo Báo cáo số 778/BC-SKHĐT ngày 29/11/2024; hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi do Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hội Quy hoạch Bình Định lập, được Sở Xây dựng Bình Định thẩm định tại Văn bản số 189/SXD-QLXDTĐ ngày 06/11/2024).

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hội Quy hoạch Bình Định.

6. Địa điểm xây dựng: Huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

7. Loại, nhóm dự án, cấp công trình: Công trình dân dụng cấp III, dự án nhóm C.

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu:

- Số bước thiết kế: Thiết kế hai bước.

- Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án do đơn vị tư vấn lập, được Sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 189/SXD-QLXDTĐ ngày 06/11/2024.

9. Tổng mức đầu tư dự án: 17.000.000.000 đồng

(Mười bảy tỷ đồng). Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	13.657.471.000	đồng
- Chi phí thiết bị	:	681.301.000	đồng
- Chi phí quản lý dự án	:	426.535.000	đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	1.394.219.000	đồng
- Chi phí khác	:	458.718.000	đồng
- Chi phí dự phòng	:	381.756.000	đồng

10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2024 - 2026.

11. Nguồn vốn đầu tư: Thực hiện theo Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của UBND tỉnh; cụ thể: Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý.

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án.

13. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm:

- Tiếp thu và thực hiện đầy đủ các nội dung đã được Sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 189/SXD-QLXDTĐ ngày 06/11/2024; Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại Báo cáo số 778/BC-SKHĐT ngày 29/11/2024.

- Thực hiện đảm bảo công tác PCCC, công tác xử lý môi trường theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định.

II. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Y tế và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của Dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Y tế, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Vân Canh; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vân Canh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Lâm Hải Giang;
- KBNN tỉnh;
- CVP, PVP VX, PVP TH;
- Lưu: VT, K15.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Trung tâm Y tế huyện Vân Canh; Hạng mục: Xây mới khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, An toàn thực phẩm, nhà làm việc phòng Dân số - Truyền thông giáo dục sức khỏe; Hệ thống phòng cháy, chữa cháy;

Cải tạo, nâng cấp Khoa khám - hồi sức cấp cứu và Hành chính

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND tỉnh)

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Định	Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình bao gồm tất cả các thiết kế kiến trúc, kết cấu, cơ khí, điện, cấp thoát nước...	426.800	Thực hiện theo Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của UBND tỉnh Bình Định	Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 12 năm 2024	Trọn gói	40 ngày	Không áp dụng	
2		Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với hồ sơ thiết kế cơ sở; Sự tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành; Sự phù hợp giữa khối lượng của dự toán với hồ sơ thiết kế...	65.006		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 12 năm 2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
3		Tư vấn thẩm định giá thiết bị	Kiểm tra cấu hình thiết bị, thu thập thông tin và thẩm định giá các thiết bị công trình	30.000		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 12 năm 2024	Trọn gói	35 ngày	Không áp dụng	
4		Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát công tác thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	377.482		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	15 ngày	Từ Quý I năm 2025	Trọn gói	300 ngày	Không áp dụng	



Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
5	Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Định	Giám sát thi công hệ thống phòng cháy và chữa cháy	Giám sát thi công hệ thống phòng cháy, chữa cháy công trình	49.529	Thực hiện theo Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của UBND tỉnh Bình Định	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ Quý I năm 2025	Trọn gói	300 ngày	Không áp dụng	
6		Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của Dự án	Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, hướng dẫn vận hành, bảo hành công trình...	14.668.134 (Trong đó: - CP xây dựng: 13.657.471; - CP thiết bị: 681.301; - CP dự phòng: (2.297%): 329.362)		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	40 ngày	Từ Quý I năm 2025	Theo đơn giá cố định	300 ngày		
7		Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng	Bảo hiểm các sự cố, rủi ro cho công trình	11.128		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ Quý I năm 2025	Trọn gói	300 ngày		

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 15.628.079.000 đồng
(Mười lăm tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu, không trăm bảy mươi chín nghìn đồng)

