

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 287 /QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 22 tháng 01 năm 2025

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Mở rộng đường phía Tây huyện Vân Canh,  
đoạn từ thôn Thịnh Văn 1 đến làng Hiệp Hà.**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 4564/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai*

đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 3392/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mở rộng đường phía Tây huyện Vân Canh, đoạn từ thôn Thịnh Văn 1 đến làng Hiệp Hà;

Theo Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND huyện Vân Canh về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2024 cho công trình Mở rộng đường phía Tây huyện Vân Canh, đoạn từ thôn Thịnh Văn 1 đến làng Hiệp Hà;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 23/BC-SKHĐT ngày 13/01/2025; đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 225/SXD-HTKTTĐ ngày 13/12/2024 và đề nghị của UBND huyện Vân Canh tại Văn bản số 293/TTr-UBND ngày 27/12/2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng đường phía Tây huyện Vân Canh, đoạn từ thôn Thịnh Văn 1 đến làng Hiệp Hà, với nội dung chính như sau:

### **1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng**

**a. Chủ đầu tư:** UBND huyện Vân Canh.

**b. Mục tiêu đầu tư:** Từng bước đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị (giao thông) theo Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh; tăng cường kết nối hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư hiện trạng, kết nối giao thông vào cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh. Góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển không gian hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Vân Canh nói chung và thị trấn Vân Canh nói riêng.

**c. Quy mô đầu tư xây dựng:** Đầu tư mở rộng đường phía Tây huyện Vân Canh, đoạn từ thôn Thịnh Văn 1 đến làng Hiệp Hà theo Tiêu chuẩn Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế (TCVN 13592:2022) loại đường phố gom.

- Tổng chiều dài tuyến xây dựng  $L = 1.000\text{m}$  (Điểm đầu tuyến giáp nhà ông Lương Thanh Cường trên trục đường sân bay cũ thuộc khu phố Thịnh Văn 1, thị trấn Vân Canh; Điểm cuối tuyến tại ngã ba đầu đường sân bay cũ thuộc khu phố Thịnh Văn 1, thị trấn Vân Canh).

- Mặt cắt ngang:  $B = 2 \times 3,0\text{m}$  (vĩa hè) +  $2 \times 8,0\text{m}$  (mặt đường) +  $2,0\text{m}$  (dải phân cách) =  $24,0\text{m}$ .

- Kết cấu mặt đường: Kết cấu mặt đường mới: Xây dựng móng cấp phối đá dăm loại I ( $D_{max} = 37,5\text{mm}$ ) dày  $15\text{cm}$ . Xây dựng mặt đường bê tông xi măng mác 300 đá (2x4) dày  $22\text{cm}$ . Kết cấu tận dụng mặt đường cũ: Tận dụng lại nền đường cũ và sửa chữa những đoạn bị hư hỏng.

- Đầu tư các hạng mục trên tuyến: Vĩa hè, dải phân cách; hệ thống cống thoát nước, điện chiếu sáng; hệ thống an toàn giao thông.

### **d. Phương án thiết kế**

- Tuyến đường:

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật	Giá trị
- Vận tốc thiết kế (km/h)	40
- Tải trọng trục thiết kế (tấn)	10
- Bề rộng nền (m)	24
- Bề rộng mặt (m)	16
- Bề rộng vỉa hè (m)	2x3
- Bề rộng dải phân cách (m)	2
- Dốc ngang mặt mới (%)	1,5
- Dốc ngang vỉa hè (%)	1,5
- Bán kính đường cong nằm tối thiểu thông thường (m)	75
- Bán kính đường cong nằm tối thiểu giới hạn (m)	60

+ Nền đường đắp đất cấp phối đòi đảm chặt đạt độ chặt yêu cầu  $\geq K95$ ; lớp sát đáy áo đường đầm chặt  $K \geq 98$  dày 30cm; mái taluy nền đắp  $m = 1,5$ ; nền đào  $m = 1,0$ .

+ Kết cấu mặt đường mới và sửa chữa mặt đường bị hư hỏng: Xây dựng móng cấp phối đá dăm loại I ( $D_{max} = 37,5\text{mm}$ ) dày 15cm; xây dựng mặt đường bê tông xi măng mác 300 đá  $D_{max} = 40\text{mm}$  dày 22cm.

- *Via hè:* Đệm móng bó vỉa đổ bê tông M150, đá  $D_{max} = 40\text{mm}$ . Bó vỉa vỉa hè đổ bê tông M250, đá  $D_{max} = 20\text{mm}$  đổ tại chỗ. Vỉa hè lát gạch Terrazzo kích thước (40x40x3,2)cm trên lớp vữa xi măng mác 75 dày 5cm, xây bó gáy bằng gạch không nung. Bố trí hố chờ trồng cây xanh trên vỉa hè bằng ống buy  $\varnothing 100\text{cm}$ .

- *Dải phân cách:* Đệm móng bó vỉa đổ bê tông M150, đá  $D_{max} = 40\text{mm}$ . Bó vỉa dải phân cách đổ bê tông M250, đá  $D_{max} = 20\text{mm}$ . Bố trí hệ thống thoát nước dải phân cách, đi ngầm bằng tầng lọc ngược kết hợp ống HDPE  $\varnothing 110$  dẫn về các hố ga dọc đường. Trồng cây xanh dải phân cách: Trồng cau Tua và hoa Giấy.

- *Công trình thoát nước:*

+ *Công ngang:* Sử dụng công tròn bê tông ly tâm chịu lực (H30)  $\varnothing 60\text{cm}$  kết hợp hố ga 2 đầu để thu nước về công dọc. Bố trí công ngang với khoảng cách trung bình 45m/công. Đệm móng công bằng đá  $D_{max} = 60\text{mm}$  đầm chặt.

+ *Công dọc:* Sử dụng công tròn bê tông ly tâm ( $\varnothing 60 \div \varnothing 120$ )cm (*công vỉa hè và H30 cho đoạn cắt ngang qua đường*) bố trí 1 bên, phía trong vỉa hè đầu nối với công ngang thông qua hố ga. Công dọc dẫn về cửa xả vị trí các mương nước hiện trạng. Riêng các đoạn công dọc cắt ngang qua đường (H30) đệm móng công bằng đá  $D_{max} = 60\text{mm}$  đầm chặt.

+ *Hố ga:* Đệm móng hố ga bằng đá  $D_{max} = 60\text{mm}$  đầm chặt. Hố ga bằng bê tông M200, đá  $D_{max} = 40\text{mm}$ . Mũ hố ga bằng bê tông M250, đá  $D_{max} = 20\text{mm}$ . Hố ga bố trí van lật ngăn mùi. Tấm đan, thanh giằng bằng bê tông cốt thép M250, đá  $D_{max} = 20\text{mm}$ .

+ Hồ thu bằng bê tông cốt thép M250, đá  $D_{max} = 20\text{mm}$ , kết hợp cửa thu bằng gang.

+ Cửa xả: Ống cống bê tông ly tâm ( $\text{Ø}100\div\text{Ø}120$ )cm. Đệm móng chân khay, sân cống bằng đá  $D_{max} = 60\text{mm}$  đầm chặt. Chân khay, sân cống đổ bê tông M150, đá  $D_{max} = 60\text{mm}$ . Tường đầu, tường cánh đổ bê tông M200, đá  $D_{max} = 40\text{mm}$ . Cửa xả gia cố rọ đá kích thước ( $200\times 100\times 50$ )cm chống xói lở hạ lưu. Hoàn trả rãnh dọc hiện trạng tổng chiều dài 20,5m: Rãnh dọc hình chữ nhật rộng 40cm bằng bê tông mác 200, đá  $D_{max} = 20\text{mm}$ . Tấm đan rãnh bằng bê tông cốt thép mác 250, đá  $D_{max} = 20\text{mm}$ . Đệm đáy rãnh bằng đá  $D_{max} = 60\text{mm}$  đầm chặt.

- *An toàn giao thông*: Bố trí hệ thống biển báo an toàn giao thông theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41-2019/BGTVT.

- *Hệ thống điện chiếu sáng*: Hệ thống điện chiếu sáng được xây dựng mới nhằm phù hợp với quy mô tính chất đường phía Tây huyện Vân Canh, đoạn từ thôn Thịnh Văn 1 đến làng Hiệp Hà. Xây dựng mới đường dây chiếu sáng với tổng chiều dài tuyến  $L_t = 1.408\text{m}$ . Trụ thép chiếu sáng cần đơn 8m: 20 trụ. Trụ thép chiếu sáng cần đôi 8m: 16 trụ. Trụ thép chiếu sáng cần ba 8m: 12 trụ. Bộ đèn led 120W: 88 bộ. Tủ điều khiển chiếu sáng: 01 tủ

+ Phương án bố trí chiếu sáng: Bố trí chiếu sáng xây dựng mới đi ngầm trong dải phân cách, sử dụng trụ thép cao 8m, khoảng trụ trung bình 30-37m, chiều cao treo đèn khoảng 8m, loại đèn sử dụng Led 120W-220V.

+ Cấp nguồn cho tuyến chiếu sáng: Sử dụng cáp LV-ABC ( $4\times 35\text{mm}^2$ ) - 0,6/1kV cấp nguồn cho tủ điều khiển chiếu sáng. Cấp trực cấp điện cho tuyến chiếu sáng đi ngầm sử dụng cáp đồng CXV/DSTA ( $4\times 16\text{mm}^2$ ) - 0,6/1kV. Cấp lên đèn sử dụng cáp CVV( $2\times 2,5\text{mm}^2$ ) - 0,4kV.

+ Điều khiển: Hệ thống chiếu sáng được cấp nguồn và điều khiển từ tủ điện chuyên dùng cho chiếu sáng. Ở chế độ đóng cắt tự động, các thiết bị đóng cắt được điều khiển bằng các role thời gian đặt bên trong tủ. Tủ có thể điều khiển để đóng, cắt toàn bộ đèn. Cả chế độ bật và tắt đều có thể cài đặt ở bất kỳ thời điểm nào trong vòng 24 giờ của ngày.

#### ***d. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng***

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh.

- Diện tích đất sử dụng:  $27.159\text{ m}^2$ .

***e. Loại, nhóm dự án, cấp công trình***: Công trình giao thông, nhóm C; công trình cấp IV.

***g. Tổng mức đầu tư dự án là 27.200.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ, hai trăm triệu đồng)***. Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	22.600.073.000	đồng;
- Chi phí quản lý dự án	:	535.287.000	đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	1.233.507.000	đồng;
- Chi phí khác	:	387.885.000	đồng;
- Chi phí bồi thường, GPMB	:	1.000.000.000	đồng;
- Chi phí dự phòng	:	1.443.248.000	đồng.

**h. Tiến độ thực hiện dự án:** Năm 2024 - 2026.

**i. Nguồn vốn đầu tư:** Thực hiện theo Quyết định số 3392/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể: Vốn đầu tư công của tỉnh quản lý; vốn ngân sách huyện Vân Canh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

**k. Hình thức tổ chức quản lý dự án:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

**l. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:** Chủ đầu tư tổ chức, triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định hiện hành.

**2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:** Chi tiết có Phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** UBND huyện Vân Canh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**

**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Dự án: Mở rộng đường phía Tây huyện Vân Canh, đoạn từ thôn Thịnh Văn 1 đến làng Hiệp Hà**  
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày           /01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND huyện Vân Canh	Tư vấn đo đạc bản đồ địa chính	Đo đạc bản đồ địa chính, lập HSKT thửa đất khu vực dự án	20.000	Thực hiện theo Quyết định số 3392/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Từ quý I/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
2		Tư vấn thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở	Thiết kế xây dựng và dự toán công trình	298.704		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Từ quý I/2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	
3		Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công	33.764		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Từ quý I/2025	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng	

4	UBND huyện Vân Canh	Tư vấn thẩm tra dự toán xây dựng sau thiết kế cơ sở	Thẩm tra dự toán	32.603	Thực hiện theo Quyết định số 3392/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Từ quý I/2025	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng	
5		Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng công trình	594.167		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	90 ngày	Từ quý II/2025	Trọn gói	240 ngày	Không áp dụng	
6		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	56.500		Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Từ quý II/2025	Trọn gói	240 ngày + Thời gian bảo hành	Không áp dụng	
7	UBND huyện Vân Canh	Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình	Thi công xây dựng công trình	22.600.073		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	90 ngày	Từ quý II/2025	Trọn gói	240 ngày	Không áp dụng	

**Tổng cộng giá trị các gói thầu: 23.635.811.000 đồng**  
(Hai mươi ba tỷ, sáu trăm ba mươi lăm triệu, tám trăm mười một nghìn đồng)./.